Società di Ingegneria

Advanced Engineering2020 S.r.l

Corso Trieste (Pal. Uffici) - 82037 Telese Terme (Bn) - P.IVA: 01776490623
Tel. 0824/941483 - Fax. 0824/975177 - e-mail: ad.engineering2020@libero.it
Pec: ad.engineering@legalmail.it

COMUNE DI SAPRI
(Provincia di Salerno)

Lavori di:

PROGETTO:

"Completamento ed adeguamento della rete fognaria acque nere e bianche nel centro urbano - Stralcio 8° lotto"

CUP: F52G18000000002

PROGETTO ESECUTIVO	Tav. 75	Elaborato: PROFILO DI PROGETTO N°1 Punti 958-P18	Data: Gennaio 2024 Scala: 1:200 Aggiornamenti: Settembre 2024

PROGETTISTA:

SOCIETÀ DI INGEGNERIA

Advanced Engineering2020 S.r.l
Corso Trieste (Pal. Uffici)
82037 Telese Terme (Bn)

(Direttore tecnico e progettista)
(Ing. Nicola Onofrio)

ONOFRIO NICOLA ALBERTO MARIA Ingegneri Provincia di Benevento A.N. 1424 Pecchia (Bn)

VISTO:
R.U.P. - (Responsabile Unico del Procedimento)

PROFILO 1 - Punti 958-P18

PUNTI	DIST. PARZIALI	DIST. PROGRESSIVE	QUOTE TERRENO	QUOTA SCORRIMENTO(m)	RICOPRIMENTO (m)
958	0.31	0.00	131.65	0.000	
961	0.31	0.31	131.32	0.000	
P00	3.17	3.48	130.98	130.03	130.34
P01	1.18	4.65	129.60	128.65	128.96
970	0.60	5.25	129.60	128.60	
974	10.36	15.61	129.00	127.81	
978	4.35	19.96	128.46	127.48	
P02	1.25	21.21	128.33	127.39	127.70
P03	1.78	22.99	127.48	126.53	126.88
990	8.18	31.17	126.65	125.52	
P04	0.66	31.84	126.39	125.44	125.76
P05	12.49	44.33	125.64	124.69	125.00
P06	1.08	45.41	123.83	122.88	123.14
P07	1.84	47.25	123.24	122.29	122.62
1007	4.27	51.52	123.00	121.75	
1006	0.59	52.10	122.82	121.68	
1011	2.79	54.89	122.42	121.32	
1016	2.85	57.74	122.22	120.97	
P08	0.57	58.31	121.85	120.90	121.22
1020	3.34	61.65	121.42	120.57	
1023	6.34	67.99	120.78	119.94	
P09	5.20	73.19	120.37	119.42	119.74
P10	0.73	73.92	119.72	118.77	119.19
1032	1.76	75.68	119.26	118.22	
P11	1.80	77.47	118.60	118.00	117.98
1038	4.62	82.09	118.00	116.86	
1041	2.55	84.64	117.78	116.43	
P12	1.81	86.45	117.55	116.12	
1044	1.61	88.05	116.79	115.84	116.16
P13	5.46	93.51	116.37	115.42	115.74
P14	1.61	95.12	114.40	113.45	113.95
951	7.80	102.92	114.17	112.86	
950	0.30	103.22	113.79	112.84	
946	3.07	106.29	113.64	112.52	
942	5.55	111.84	113.10	111.95	
P15	0.53	112.37	112.84	111.89	112.21
937	6.69	119.06	112.27	111.21	
934	4.71	123.77	112.03	110.74	
931	2.37	126.14	111.82	110.50	
928	4.46	130.60	111.53	110.05	
925	2.92	133.52	110.94	109.75	
922	1.83	135.35	110.69	109.57	
P16	2.49	137.85	110.27	109.32	109.63
917	0.24	138.08	109.67	108.72	
913	2.09	140.17	109.38	108.59	
910	10.36	150.53	108.60	107.92	
906	7.59	158.12	108.25	107.43	
905	0.19	158.31	108.10	107.42	
P17	12.37	170.67	107.57	106.62	106.94
P18	0.67	171.34	106.44	105.48	105.78

DISTANZA PARZIALE POZZETTI (m)	1.18	16.55	1.78	8.84	12.49	1.08	1.84	11.06	14.88	0.73	3.56	10.58	5.46	1.60	17.25	25.48	32.82	0.67
TIPO CONDOTTO		PEAD DN 315		PEAD DN 315	PEAD DN 315			PEAD DN 315	PEAD DN 315			PEAD DN 315	PEAD DN 315		PEAD DN 315	PEAD DN 315	PEAD DN 315	
PENDENZA	P = 1.17%	P = 0.08%	P = 0.5%	P = 0.12%	P = 0.06%			P = 0.13%	P = 0.10%			P = 0.17%	P = 0.08%		P = 0.09%	P = 0.10%	P = 0.08%	