



CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA

PR CAMPANIA FESR 2021/2027
Adeguamento e ristrutturazione del sistema idrico
integrato finalizzato al risparmio idrico nel
Comune di Cuccaro Vetere
CUP H12G18000050008

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO


R.5

Computo Metrico Estimativo

Revisione: A

Emissione: Ottobre 2025

(ing. Pierluigi Leoni - geom. dott. Sabato Di Pusceddu - dott.ssa Rosanna Salati)



consac gestioni idriche spa
IL RUP
ing. Rossella Femiano



Studio tecnico: ing. Pierluigi Leoni, via Portararo, 14
- 84040 Casal Velino (SA) cell.: 3383600410
C.f.: LNE PLG 71M 16L 628U - P.iva 03762790651
mail: pierluigi.leoni@libero.it - pierluigi.leoni@pec.it

Computo metrico estimativo
Adeguamento e ristrutturazione del sistema idrico integrato finalizzato al risparmio idrico

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
1	CAM23_P0 1.050.090. A	Cantierizzazione Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, g... dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	1,000						
2	CAM23_P0 1.050.100. A	CONTAINER AD USO CANTIERE Monoblocco prefabbricato ...o dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm	5,000		Sommano		cad	1,000 € 523.37	€ 523.37
3	CAM23_P0 1.050.030. B	Box bagno, costituito da struttura in materiale p...1 mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca	1,000		Sommano		cad/30g	5,000 € 382.58	€ 1'912.90
4	CAM23_P0 1.050.040. A	CONTAINER AD USO CANTIERE Box bagno - Nolo per i ...servizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere	5,000		Sommano		cad	1,000 € 118.01	€ 118.01
5	CAM23_P0 1.010.060. A	RECINZIONIREcinzione provvisoria di aree di cant...lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a m 1,00	400,00		Sommano		cad/30g	5,000 € 78.96	€ 394.80
6	CAM23_P0 1.010.010. D	Recinzione provvisoria di cantiere di altezza n...avoro. Rete metallica zincata su tubi da ponteggio	60,00		Sommano		mq	400,000 € 17.28	€ 6'912.00
		Cantierizzazione Sommano € 12'045.08							
		Rete Idrica							
A riportare € 12'045.08									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 12'045.08									
7	CAM23_U0 5.010.032. D	vla Addolorata (1-3) Scavi demolizione e trasporti SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI Demolizione di pavimen...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte realizzata con mezzi meccanici Parte realizzata a mano		167,00 23,00	1,20 1,20		200,400 27,600		
8	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONI Demolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte realizzata con mezzi meccanici Parte realizzata a mano		167,00 23,00	1,20 1,20		mq 228,000	€ 12.26	€ 2'795.28
9	CAM23_E0 1.020.010. A	SCAVI ESEGUITI A MANO Scavo a sezione aperta esegui...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte realizzata a mano		167,00 23,00	1,20 1,20	0,10 0,10	20,040 2,760	€ 130.02	€ 2'964.46
10	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte realizzata con mezzi meccanici		167,00	0,50	0,60	mc 6,900	€ 47.68	€ 328.99
11	CAM23_T0 1.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi n...to dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. {rif. Art[65]} Parte realizzata a mano Parte realizzata a mano Vedi rif. Art(65)		23,00 23,00 6,90	1,20 1,20	0,05 0,10	1,380 2,760 6,900		
12	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65)	228,000 22,800 6,900 50,100			0,15	34,200 22,800 6,900 50,100		
13	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 12'173.95	114,000			5,00 mc/ 5km	570,000 570,000	€ 13.82 € 6.58	€ 1'575.48 € 3'750.60
A riportare € 24'219.03									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 24'219.03									
14	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni		190,00	Sommano	m			
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte realizzata con mezzi meccanici						190,000	
							190,000	€ 14.17	€ 2'692.30
		Tubazioni							
		Sommano € 2'692.30							
A riportare € 26'911.33									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 26'911.33									
15	CAM23_U0 4.020.010. E	Pozzetti e chiusini POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	20,000						
16	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	20,000		Sommano	cad	20,000		
							20,000	€ 80.03	€ 1'600.60
		Pozzetti e chiusini Sommano € 4'282.60	45,00 kg	900,000					
				900,000	€ 2.98	€ 2'682.00			
A riportare € 31'193.93									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 31'193.93									
17	CAM23_U0 4.010.010. A	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte realizzata con mezzi meccanici		167,00	0,50	0,60	50,100		
18	CAM23_U0 4.010.010. B	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		23,00	0,50	0,60	50,100	€ 49.44	€ 2'476.94
19	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casceforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata con mezzi meccanici Parte realizzata con mezzi meccanici		167,00 23,00	1,20 1,20	0,10 0,10	6,900 2,760	€ 74.54	€ 514.33
20	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte su gradini		74,00	0,20	mq	22,800 14,800 14,800	€ 155.92	€ 3'554.98
21	CAM23_U0 5.060.035. A	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE Pavimentazione i...i giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 20 cm		190,00	1,20	mq	228,000	€ 28.33	€ 419.28
22	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	228,000			mq	228,000 228,000	€ 52.68	€ 12'011.04
23	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43) Ripristini Sommano € 22'473.63	228,000			mq	228,000 1012,320 1012,320	€ 3.35	€ 763.80
A riportare € 53'667.56									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 53'667.56									
24	CAM23_U0 5.010.032. C	via Addolorata - Via Luigi Settembrini (2-5) Scavi demolizione e trasporti Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		35,00 15,00	1,20 1,20		42,000 18,000		
25	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici			Sommano	mq	60,000	€ 4.96	€ 297.60
26	CAM23_E0 1.020.010. A	SCAVI ESEGUITI A MANOScavo a sezione aperta esegui...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		35,00 15,00	1,20 1,20	0,10 0,10	4,200 1,800		
27	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte con mezzi meccanici			Sommano	mc	6,000	€ 130.02	€ 780.12
28	CAM23_T0 1.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi n...to dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. {rif. Art[65]} Parte realizzata a mano Parte realizzata a mano Vedi rif. Art(65)		35,00 35,00	1,20 1,20	0,05 0,10	2,100 4,200		
29	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65)	10,500 60,000 6,000 10,500 4,500		Sommano	mc	16,800	€ 45.21	€ 759.53
30	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 3'482.53	24,000		Sommano	mc/ 5km	24,000 120,000 120,000	€ 13.82 € 6.58	€ 331.68 € 789.60
A riportare € 57'150.09									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 57'150.09									
31	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte realizzata a mano		35,00				35,000	
		Parte con mezzi meccanici		15,00				15,000	
					Sommano	m	50,000	€ 14.17	€ 708.50
		Tubazioni							
		Sommano € 708.50							
A riportare € 57'858.59									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 57'858.59									
32	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	6,000				6,000		
33	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	6,000		Sommano	cad	6,000	€ 80.03	€ 480.18
					Sommano	45,00 kg	270,000 270,000		
		Pozzetti e chiusini Sommano € 1'284.78						€ 2.98	€ 804.60

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 59'143.37									
34	CAM23_U0 4.010.010. B	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		35,00	0,50	0,60	10,500		
35	CAM23_U0 4.010.010. A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte con mezzi meccanici		15,00	0,50	0,60	4,500		
36	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata a mano Parte realizzata con mezzi meccanici		35,00 15,00	1,20 1,20	0,10 0,10	4,200 1,800		
37	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		35,00 15,00	0,20 0,20		7,000 3,000		
38	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00		35,00	1,20		42,000		
39	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	42,000				42,000		
40	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43) Ripristini Sommano € 4'632.17	42,000				4,44		
A riportare € 63'775.54									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 63'775.54									
41	CAM23_U0 5.010.032. C	via Luigi Settembrini - Via Duomo (4-6) Scavi demolizione e trasporti Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		35,00 4,00	1,20 1,20		42,000 4,800		
42	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici			Sommano	mq	46,800	€ 4.96	€ 232.13
43	CAM23_E0 1.020.010. A	SCAVI ESEGUITI A MANOScavo a sezione aperta esegui...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte realizzata a mano		35,00 4,00	1,20 1,20	0,10 0,10 mc	4,200 0,480 4,680	€ 130.02	€ 608.49
44	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte con mezzi meccanici		35,00 4,00	1,20 0,50	0,60 mc	25,200 25,200	€ 47.68	€ 1'201.54
45	CAM23_T0 1.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi n...to dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. {rif. Art[65]} Parte realizzata a mano Parte realizzata a mano Vedi rif. Art(65)	25,200	35,00 35,00	1,20 1,20	0,05 0,10 mc	2,100 4,200 25,200	€ 45.21	€ 1'424.12
46	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65)	46,800 4,680 25,200 1,200		Sommano	0,05 mc	2,340 4,680 25,200 1,200	€ 13.82	€ 461.86
47	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 5'033.89	33,420		Sommano	5,00 mc/ 5km	167,100 167,100	€ 6.58	€ 1'099.52
A riportare € 68'809.43									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 68'809.43									
48	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte realizzata a mano		35,00				35,000	
		Parte con mezzi meccanici		4,00				4,000	
		Tubazioni			Sommano	m	39,000	€ 14.17	€ 552.63
		Sommano € 552.63							
A riportare € 69'362.06									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 69'362.06									
49	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	5,000				5,000		
50	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	5,000		Sommano	cad	5,000	€ 80.03	€ 400.15
					Sommano	45,00 kg	225,000 225,000		
		Pozzetti e chiusini Sommano € 1'070.65						€ 2.98	€ 670.50
A riportare € 70'432.71									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 70'432.71									
51	CAM23_U0 4.010.010. B	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		35,00	0,50	0,60	10,500		
52	CAM23_U0 4.010.010. A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte con mezzi meccanici		4,00	0,50	0,60	1,200		
53	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		35,00	1,20	0,10	4,200		
54	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		4,00	1,20	0,10	0,480		
55	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00				mc	4,680	€ 155.92	€ 729.71
56	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	42,000			mq	7,800	€ 28.33	€ 220.97
57	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43)	42,000			kg	42,000	€ 42.00	€ 1'764.00
		Ripristini					42,000	€ 3.35	€ 140.70
		Sommano € 4'200.88							
A riportare € 74'633.59									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 74'633.59									
58	CAM23_U0 5.010.032. C	via Duomo (7-8) Scavi demolizione e trasporti Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte con mezzi meccanici		90,00	1,20		108,000		
59	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte con mezzi meccanici		90,00	1,20	Sommano	mq 108,000	€ 4.96	€ 535.68
60	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte con mezzi meccanici		90,00	1,20	Sommano	0,10 mc 10,800	€ 130.02	€ 1'404.22
61	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65)	108,000 10,800 27,000	90,00	0,50	Sommano	0,60 mc 27,000	€ 5.19	€ 140.13
62	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 8'891.81	145,800			Sommano	mc 145,800	€ 13.82	€ 2'014.96
						Sommano	5,00 mc/ 5km 729,000	€ 6.58	€ 4'796.82
A riportare € 83'525.40									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 83'525.40									
63	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte con mezzi meccanici		90,00			90,000		
				Sommano	m	90,000	€ 14.17	€ 1'275.30	
		Tubazioni							
		Sommano € 1'275.30							
A riportare € 84'800.70									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
Riporto € 84'800.70											
64	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	11,000								
65	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	11,000			Sommano	cad	11,000			
								11,000	€ 80.03	€ 880.33	
		POZZETTI e chiusini Sommano € 2'355.43						45,00 kg	495,000		
									495,000	€ 2.98	€ 1'475.10
A riportare € 87'156.13											

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 87'156.13									
66	CAM23_U0 4.010.010. A	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte realizzata con mezzi meccanici		90,00	0,50	0,60	27,000		
67	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casceforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata con mezzi meccanici		90,00	1,20	0,10	27,000	€ 49.44	€ 1'334.88
68	CAM23_U0 5.060.035. A	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE Pavimentazione i...i giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 20 cm		90,00	1,20	0,10	10,800	€ 155.92	€ 1'683.94
69	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	108,000			mq	108,000	€ 52.68	€ 5'689.44
70	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43)	108,000			mq	108,000	€ 3.35	€ 361.80
		Ripristini Sommano € 10'364.76				4,44	479,520	€ 2.70	€ 1'294.70
A riportare € 97'520.89									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 97'520.89									
71	CAM23_U0 5.010.032. C	Largo Roma - Vico Farao (9-12) Scavi demolizione e trasporti Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte con mezzi meccanici		50,00	1,20		60,000 mq		
72	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte con mezzi meccanici		50,00	1,20		60,000 0,10 mc	€ 4.96	€ 297.60
73	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte con mezzi meccanici		50,00	1,20		6,000 6,000	€ 130.02	€ 780.12
74	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65)	60,000 6,000 15,000		0,50		15,000 15,000 0,05 mc		
75	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 2'276.85	24,000		0,50		15,000 24,000 5,00 mc/ 5km	€ 5.19	€ 77.85
A riportare € 99'797.74									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 99'797.74									
76	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte con mezzi meccanici		50,00			50,000		
					Sommano	m	50,000	€ 14.17	€ 708.50
		Tubazioni							
		Sommano € 708.50							
A riportare € 100'506.24									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 100'506.24									
77	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	6,000				6,000		
78	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	6,000		Sommano	cad	6,000	€ 80.03	€ 480.18
		POZZETTI e chiusini Sommano € 1'284.78			Sommano	45,00 kg	270,000		
							270,000	€ 2.98	€ 804.60
A riportare € 101'791.02									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 101'791.02									
79	CAM23_U0 4.010.010. A	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte con mezzi meccanici		50,00	1,20	0,60	36,000 mc		
80	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Parte con mezzi meccanici		50,00	1,20	0,10	6,000 mc	€ 49.44	€ 1'779.84
81	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte con mezzi meccanici		50,00	0,20		10,000 mq	€ 155.92	€ 935.52
82	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00		50,00	1,20		60,000 mq	€ 28.33	€ 283.30
83	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	60,000		Sommano		60,000 mq	€ 42.00	€ 2'520.00
84	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43)	60,000		Sommano	4,44 kg	266,400 266,400	€ 3.35 € 2.70	€ 201.00 € 719.28
		Ripristini							
		Sommano € 6'438.94							
A riportare € 108'229.96									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 108'229.96									
85	CAM23_U0 5.010.032. C	via Ancelle di Santa Teresa - via Farao (1-13) Scavi demolizione e trasporti Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		62,00 118,00	1,20 1,20			74,400 141,600	
86	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici			Sommano		mq	216,000	€ 4.96 € 1'071.36
87	CAM23_E0 1.020.010. A	SCAVI ESEGUITI A MANOScavo a sezione aperta esegui...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		62,00 118,00	1,20 1,20		0,10 0,10	7,440 14,160	
88	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte con mezzi meccanici			Sommano		mc	21,600	€ 130.02 € 2'808.43
89	CAM23_T0 1.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi n...to dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. {rif. Art[65]} Parte realizzata a mano Parte realizzata a mano Vedi rif. Art(65)		62,00 62,00	0,50 0,50		0,60 0,60	18,600 18,600	€ 47.68 € 886.85
90	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65)	18,600		Sommano		mc	35,400 35,400	€ 5.19 € 183.73
91	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 8'888.78	216,000 21,600 18,600 4,500		Sommano		0,05 0,10	3,720 7,440	
					Sommano		mc	18,600 29,760	€ 45.21 € 1'345.45
					Sommano		5,00 mc/ 5km	10,800 21,600 18,600 4,500 55,500	€ 13.82 € 767.01
					Sommano			277,500 277,500	€ 6.58 € 1'825.95
A riportare € 117'118.74									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 117'118.74									
92	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte con mezzi meccanici		62,00				62,000	
		Parte realizzata a mano		118,00				118,000	
		Tubazioni			Sommano	m	180,000	€ 14.17	€ 2'550.60
		Sommano € 2'550.60							
A riportare € 119'669.34									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 119'669.34									
93	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	20,000						
94	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	20,000		Sommano	cad	20,000		
							20,000	€ 80.03	€ 1'600.60
					Sommano	45,00	900,000		
						kg	900,000	€ 2.98	€ 2'682.00
		Pozzetti e chiusini Sommano € 4'282.60							
A riportare € 123'951.94									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 123'951.94									
95	CAM23_U0 4.010.010. B	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		62,00	0,50	0,60	18,600		
96	CAM23_U0 4.010.010. A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte con mezzi meccanici		118,00	0,50	0,60	35,400	€ 74.54	€ 1'386.44
97	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata a mano Parte realizzata con mezzi meccanici		62,00 118,00	1,20 1,20	0,10 0,10	7,440 14,160		
98	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte realizzata a mano e con mezzi meccanici		67,00	0,20	mc	13,400	€ 155.92	€ 3'367.87
99	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00 Parte realizzata a mano Parte realizzata con mezzi meccanici		62,00 118,00	1,20 1,20	mc	74,400 141,600	€ 28.33	€ 379.62
100	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	216,000		Sommano	mq	216,000	€ 42.00	€ 9'072.00
101	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43)	216,000		Sommano	mq	216,000	€ 3.35	€ 723.60
		Ripristini			Sommano	4,44 kg	959,040	€ 2.70	€ 2'589.41
		Sommano € 19'269.12							
A riportare € 143'221.06									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 143'221.06									
		vico via Cavour (16-17)							
		Scavi demolizione e trasporti							
102	CAM23_U0 5.010.032. C	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.							
		Parte realizzata a mano		18,00	1,20		21,600		
103	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm			Sommano		mq	21,600	€ 4.96
		Parte realizzata a mano		18,00	1,20		0,10	2,160	
104	CAM23_E0 1.020.010. A	SCAVI ESEGUITI A MANOScavo a sezione aperta esegui...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			Sommano		mc	2,160	€ 130.02
		Parte realizzata a mano		18,00	0,50		0,60	5,400	
105	CAM23_T0 1.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi n...to dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.			Sommano		mc	5,400	€ 47.68
		{rif. Art{13}} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(13)	21,600 2,160 5,400				0,05	1,080 2,160 5,400	
106	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km			Sommano		mc	8,640	€ 45.21
		{rif. Art{13}} Vedi rif. Art(10) Vedi rif. Art(12) Vedi rif. Art(13)	21,600 2,160 5,400				0,05	1,080 2,160 5,400	
107	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10			Sommano		mc	8,640	€ 13.82
		{rif. Art{65}} Vedi rif. Art(65)	8,640		Sommano		5,00	43,200	
		Scavi demolizione e trasporti Sommano € 1'439.72					mc/ 5km	43,200	€ 6.58
A riportare € 144'660.78									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 144'660.78									
108	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni		18,00					
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte realizzata a mano							
		Tubazioni							
		Sommano € 255.06							
</									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 144'915.84									
109	CAM23_U0 4.020.010. E	Pozzetti e chiusini POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	3,000						
110	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica							
			3,000			45,00	135,000		
					Sommano	kg	135,000	€ 2.98	€ 402.30
		Pozzetti e chiusini Sommano € 642.39							

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 145'558.23									
111	CAM23_U0 4.010.010. B	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		18,00	0,50	0,60	5,400		
112	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata a mano		18,00	1,20	0,10	2,160		
113	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte realizzata a mano		18,00	0,20	mq	3,600		
114	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00		18,00	1,20	mq	21,600		
115	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	21,600		Sommano	mq	21,600		
116	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43) Ripristini Sommano € 2'079.80	21,600		Sommano	4,44 kg	95,904 95,904		
A riportare € 147'638.03									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 147'638.03									
117	CAM23_U0 5.010.032. C	salita via Salita Castello I (18-22) Scavi demolizione e trasporti Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		34,00 114,00	1,20 1,20		40,800 136,800		
118	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		34,00 114,00	1,20 1,20		mq 177,600	€ 4.96	€ 880.90
119	CAM23_E0 1.020.010. A	SCAVI ESEGUITI A MANOScavo a sezione aperta esegui...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte realizzata a mano		34,00 114,00	1,20 1,20	0,10 0,10	4,080 13,680		
120	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte con mezzi meccanici		34,00 114,00	0,50 0,50	0,60 0,60	10,200 10,200	€ 47.68	€ 486.34
121	CAM23_T0 1.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi n...to dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. {rif. Art[65]} Parte realizzata a mano Parte realizzata a mano Vedi rif. Art(65)	10,200	34,00 34,00	1,20 1,20	0,05 0,10	2,040 4,080		
122	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65)	177,600 17,760 10,200 34,200			mc 16,320	€ 45.21	€ 737.83	
123	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 7'910.72	71,040			5,00 mc/ 5km	355,200 355,200	€ 6.58	€ 2'337.22
A riportare € 155'548.75									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 155'548.75									
124	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte realizzata a mano		34,00			34,000		
		Parte con mezzi meccanici		114,00			114,000		
		Tubazioni			Sommano	m	148,000	€ 14.17	€ 2'097.16
		Sommano € 2'097.16							
A riportare € 157'645.91									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo			
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale		
Riporto € 157'645.91											
125	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	13,000								
126	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	13,000			Sommano	cad	13,000			
								13,000	€ 80.03	€ 1'040.39	
		POZZETTI e chiusini Sommano € 2'783.69						45,00 kg	585,000		
									585,000	€ 2.98	€ 1'743.30
A riportare € 160'429.60											

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 160'429.60									
127	CAM23_U0 4.010.010. B	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		34,00	0,50	0,60	10,200		
128	CAM23_U0 4.010.010. A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte con mezzi meccanici		114,00	0,50	0,60	34,200		
129	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata a mano Parte realizzata con mezzi meccanici		34,00 114,00	1,20 1,20	0,10 0,10	4,080 13,680		
130	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		10,00 114,00	0,20 0,20		2,000 22,800		
131	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00		148,00	1,20		177,600		
132	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	177,600				177,600		
133	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43) Ripristini Sommano € 16'106.11	177,600				788,544 788,544		
A riportare € 176'535.71									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 176'535.71									
		via San Nicola dei Greci (21-20)							
		Scavi demolizione e trasporti							
134	CAM23_U0 5.010.032. C	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.							
		Parte realizzata a mano		40,00	1,20		48,000		
135	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm			Sommano	mq	48,000	€ 4.96	€ 238.08
		Parte realizzata a mano		40,00	1,20	0,10	4,800		
136	CAM23_E0 1.020.010. A	SCAVI ESEGUITI A MANOScavo a sezione aperta esegui...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			Sommano	mc	4,800	€ 130.02	€ 624.10
		Parte realizzata a mano		40,00	0,50	0,60	12,000		
137	CAM23_T0 1.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi n...to dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.			Sommano	mc	12,000	€ 47.68	€ 572.16
		{rif. Art[65]}							
		Parte realizzata a mano		40,00	1,20	0,05	2,400		
		Parte realizzata a mano		40,00	1,20	0,10	4,800		
		Vedi rif. Art(65)	12,000				12,000		
138	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km			Sommano	mc	19,200	€ 45.21	€ 868.03
		{rif. Art[65]}							
		Vedi rif. Art(65)	48,000			0,05	2,400		
		Vedi rif. Art(65)	4,800				4,800		
		Vedi rif. Art(65)	12,000				12,000		
139	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10			Sommano	mc	19,200	€ 13.82	€ 265.34
		{rif. Art[65]}							
		Vedi rif. Art(65)	19,200			5,00	96,000		
		Scavi demolizione e trasporti			Sommano	mc/ 5km	96,000	€ 6.58	€ 631.68
		Sommano € 3'199.39							
A riportare € 179'735.10									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 179'735.10									
140	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte realizzata a mano		40,00			40,000		
					Sommano	m	40,000	€ 14.17	€ 566.80
		Tubazioni							
		Sommano € 566.80							
A riportare € 180'301.90									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 180'301.90									
141	CAM23_U0 4.020.010. E	Pozzetti e chiusini POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	5,000						
142	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	5,000		Sommano	cad	5,000	€ 80.03	€ 400.15
					Sommano	45,00 kg	225,000 225,000	€ 2.98	€ 670.50
		Pozzetti e chiusini Sommano € 1'070.65							
A riportare € 181'372.55									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 181'372.55									
143	CAM23_U0 4.010.010. B	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		40,00	0,50	0,60	12,000		
144	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata a mano		40,00	1,20	0,10	12,000	€ 74.54	€ 894.48
145	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte realizzata a mano		40,00	0,20	mq	4,800	€ 155.92	€ 748.42
146	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00		40,00	1,20	mq	8,000	€ 28.33	€ 226.64
147	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	48,000		Sommano	mq	48,000	€ 42.00	€ 2'016.00
148	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43)	48,000		Sommano	4,44 kg	213,120 213,120	€ 3.35 € 2.70	€ 160.80 € 575.42
		Ripristini							
		Sommano € 4'621.76							
A riportare € 185'994.31									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 185'994.31									
149	CAM23_U0 5.010.032. C	via Salita Castello II (23-24) Scavi demolizione e trasporti Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte realizzata a mano		25,00	1,20		mq	30,000	
150	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte realizzata a mano		25,00	1,20		0,10 mc	3,000	€ 4.96
151	CAM23_E0 1.020.010. A	SCAVI ESEGUITI A MANOScavo a sezione aperta esegui...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte realizzata a mano		25,00	0,50		0,60 mc	7,500	€ 130.02
152	CAM23_T0 1.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi n...to dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. {rif. Art[65]} Parte realizzata a mano Parte realizzata a mano Vedi rif. Art(65)	7,500	25,00 25,00	1,20 1,20		0,05 0,10 mc	1,500 3,000 7,500	€ 47.68
153	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65)	30,000 3,000 7,500				0,05 mc	1,500 3,000 7,500	€ 45.21
154	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 1'999.62	12,000				5,00 mc/ 5km	60,000 60,000	€ 13.82
A riportare € 187'993.93									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 187'993.93									
155	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte manuale		25,00			25,000		
				Sommano	m	25,000	€ 14.17	€ 354.25	
		Tubazioni							
		Sommano € 354.25							

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 188'348.18									
156	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	3,000				3,000		
157	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	3,000		Sommano	cad	3,000	€ 80.03	€ 240.09
		POZZETTI e chiusini Sommano € 642.39			Sommano	45,00 kg	135,000 135,000		€ 2.98 € 402.30
A riportare € 188'990.57									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 188'990.57									
158	CAM23_U0 4.010.010. B	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		25,00	0,50	0,60	7,500 mc		
159	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casceforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata a mano		25,00	1,20	0,10	3,000 mc	€ 74.54	€ 559.05
160	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte realizzata a mano		25,00	0,20		5,000 mq	€ 155.92	€ 467.76
161	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00		25,00	1,20		30,000 mq	€ 28.33	€ 141.65
162	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	30,000		Sommano		30,000 mq	€ 42.00	€ 1'260.00
163	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43)	30,000		Sommano	4,44 kg	133,200 133,200	€ 3.35	€ 100.50
		Ripristini							
		Sommano € 2'888.60							
A riportare € 191'879.17									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 191'879.17									
164	CAM23_U0 5.010.032. C	via Salita Castello III (25-26) Scavi demolizione e trasporti Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte realizzata a mano		32,00	1,20		mq	38,400	
165	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte realizzata a mano		32,00	1,20		0,10 mc	3,840	€ 4.96
166	CAM23_E0 1.020.010. A	SCAVI ESEGUITI A MANOScavo a sezione aperta esegui...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte realizzata a mano		32,00	0,50		0,60 mc	9,600	€ 130.02
167	CAM23_T0 1.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi n...to dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. {rif. Art[65]} Parte realizzata a mano Parte realizzata a mano Vedi rif. Art(65)	9,600	32,00 32,00	1,20 1,20		0,05 0,10 mc	1,920 3,840 9,600	€ 47.68
168	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65)	38,400 3,840 9,600				0,05 mc	1,920 3,840 9,600	€ 45.21
169	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 2'559.52	15,360				5,00 mc/ 5km	76,800 76,800	€ 13.82
A riportare € 194'438.69									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 194'438.69									
170	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte manuale		32,00			32,000		
					Sommano	m	32,000	€ 14.17	€ 453.44
		Tubazioni							
		Sommano € 453.44							

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 194'892.13									
171	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	4,000						
								4,000	
172	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	4,000					cad	
								4,000	€ 80.03
			4,000					45,00	
								kg	180,000
		Pozzetti e chiusini Sommano € 856.52							

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 195'748.65									
173	CAM23_U0 4.010.010. B	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		32,00	0,50	0,60	9,600		
174	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casceforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata a mano		32,00	1,20	0,10	3,840		
175	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte realizzata a mano		32,00	0,20	mq	6,400		
176	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00		32,00	1,20	mq	38,400		
177	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	38,400		Sommano	mq	38,400		
178	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43)	38,400		Sommano	4,44 kg	170,496		
		Ripristini							
		Sommano € 3'697.40							
A riportare € 199'446.05									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 199'446.05									
179	CAM23_U0 5.010.032. C	via Fausto Laviano - San Nicola dei Greci Scavi demolizione e trasporti Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		40,00 45,00	1,20 1,20		48,000 54,000		
180	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici			Sommano	mq	102,000	€ 4.96	€ 505.92
181	CAM23_E0 1.020.010. A	SCAVI ESEGUITI A MANOScavo a sezione aperta esegui...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		40,00 45,00	1,20 1,20	0,10 0,10 mc	4,800 5,400 10,200	€ 130.02	€ 1'326.20
182	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte con mezzi meccanici		40,00 45,00	0,50 0,50	0,60 mc	12,000 12,000 13,500	€ 47.68	€ 572.16
183	CAM23_T0 1.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi n...to dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m. {rif. Art[65]} Parte realizzata a mano Parte realizzata a mano Vedi rif. Art(65)	12,000	40,00 40,00	1,20 1,20	0,05 0,10 mc	2,400 4,800 12,000 19,200	€ 45.21	€ 868.03
184	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65)	102,000 10,200 12,000 13,500		Sommano	0,05 mc	5,100 10,200 12,000 13,500 40,800	€ 13.82	€ 563.86
185	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 5'248.56	40,800		Sommano	5,00 mc/ 5km	204,000 204,000	€ 6.58	€ 1'342.32
A riportare € 204'694.61									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 204'694.61									
186	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte realizzata a mano		40,00				40,000	
		Parte con mezzi meccanici		45,00				45,000	
		Tubazioni			Sommano	m	85,000	€ 14.17	€ 1'204.45
		Sommano € 1'204.45							
A riportare € 205'899.06									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 205'899.06									
187	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	10,000				10,000		
188	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	10,000		Sommano	cad	10,000	€ 80.03	€ 800.30
					Sommano	45,00 kg	450,000		
		Pozzetti e chiusini Sommano € 2'141.30					450,000	€ 2.98	€ 1'341.00
A riportare € 208'040.36									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 208'040.36									
189	CAM23_U0 4.010.010. B	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		40,00	0,50	0,60	12,000		
190	CAM23_U0 4.010.010. A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte con mezzi meccanici		45,00	0,50	0,60	12,000	€ 74.54	€ 894.48
191	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata a mano Parte realizzata con mezzi meccanici		45,00	0,50	0,60	13,500	€ 49.44	€ 667.44
192	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		40,00 45,00	1,20 1,20	0,10 0,10	13,500	€ 155.92	€ 1'590.38
193	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00		85,00	1,20	mq	10,200	€ 28.33	€ 481.61
194	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	102,000			mq	102,000	€ 42.00	€ 4'284.00
195	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43)	102,000			mq	102,000	€ 3.35	€ 341.70
		Ripristini							
		Sommano € 9'482.39							
A riportare € 217'522.75									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 217'522.75										
196	CAM23_U0 5.010.032. C	via Mon. Cerbone (29-1) Scavi demolizione e trasporti Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte con mezzi meccanici		58,00	1,20		mq	69,600		
197	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte con mezzi meccanici		58,00	1,20		0,10 mc	6,960		
198	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Vedi rif. Art(65)	69,600 6,960				0,05 mc	3,480 6,960		
199	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 1'737.92	10,440				5,00 mc/ 5km	52,200 52,200		
A riportare € 219'260.67										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 219'260.67									
200	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte con mezzi meccanici		58,00			58,000		
				Sommano	m	58,000	€ 14.17	€ 821.86	
		Tubazioni							
		Sommano € 821.86							

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 220'082.53										
201	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	7,000							
								7,000		
202	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	7,000		Sommano		cad	7,000	€ 80.03	€ 560.21
			7,000		Sommano		45,00 kg	315,000		
								315,000	€ 2.98	€ 938.70
		Pozzetti e chiusini Sommano € 1'498.91								

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 221'581.44									
203	CAM23_U0 4.010.010. A	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte con mezzi meccanici		58,00	0,50	0,60	17,400		
204	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata con mezzi meccanici		58,00	1,20	0,10	17,400	€ 49.44	€ 860.26
205	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00		58,00	1,20	0,10	6,960	€ 155.92	€ 1'085.20
206	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	69,600			mq	6,960	€ 42.00	€ 2'923.20
207	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43)	69,600			mq	69,600	€ 3.35	€ 233.16
		Ripristini				4,44	309,024	€ 2.70	€ 834.36
		Sommano € 5'936.18				kg	309,024		
A riportare € 227'517.62									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 227'517.62									
208	CAM23_R0 2.010.050. A	via Mon. Cerbone (30-29) Scavi demolizione e trasporti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio ...ato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm Parte con mezzi meccanici	2,000	60,00			120,000		
209	CAM23_U0 5.010.020. A	SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di pavimen... di distanza; con misurazione del volume in opera. Parte con mezzi meccanici		60,00	Sommano	ml	120,000	€ 4.04	€ 484.80
210	CAM23_U0 5.010.022. A	SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHIDemolizione di fondazi...del cantiere fino ad una distanza massima di 5 km. Parte con mezzi meccanici		60,00	Sommano	0,10 mc	9,000 9,000	€ 17.96	€ 161.64
211	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte con mezzi meccanici		60,00	Sommano	0,20 mc	18,000 18,000	€ 7.19	€ 129.42
212	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[14]} Vedi rif. Art(8) Vedi rif. Art(9) Vedi rif. Art(14)	9,000 18,000 50,400				9,000 18,000 50,400		
213	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[16]} Vedi rif. Art(16) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 4'653.57	77,400		Sommano	mc 5,00 mc/ 5km	77,400 387,000 387,000	€ 13.82 € 6.58	€ 1'069.67 € 2'546.46
A riportare € 232'171.19									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 232'171.19									
214	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte con mezzi meccanici		60,00			60,000		
					Sommano	m	60,000	€ 14.17	€ 850.20
		Tubazioni							
		Sommano € 850.20							

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 233'021.39									
215	CAM23_U0 4.020.010. E	Pozzetti e chiusini POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	7,000						
216	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	7,000			Sommano	cad	7,000	
								7,000	€ 80.03
		Sommano				45,00 kg	315,000		
							315,000	€ 2.98	€ 938.70
Pozzetti e chiusini Sommano € 1'498.91									
A riportare € 234'520.30									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 234'520.30									
217	CAM23_U0 4.010.010. A	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte realizzata con mezzi meccanici	2,000	60,00	1,20 Sommano	0,70 mc	50,400		
218	CAM23_U0 5.020.080. A	Strato di fondazione in misto granulare stabilizz...nee macchine, misurato in opera dopo costipamento.		60,00	1,50 Sommano	0,20 mc	50,400	€ 49.44	€ 2'491.78
219	CAM23_U0 5.020.020. A	Compattazione del piano di posa della fondazione ...i eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari		60,00	1,50 Sommano	0,20 mc	18,000		
							18,000	€ 28.05	€ 504.90
220	CAM23_U0 5.020.095. A	RILEVATI, CONGLOMERATI BITUMINOSIConglomerato bitu...n vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli .		60,00	1,50 Sommano	mq	90,000		
							90,000	€ 2.04	€ 183.60
221	CAM23_U0 5.020.096. A	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tapp...initrice meccanica e costipato con appositi rulli.		60,00	5,00 Sommano	5,00 mq/cm	1500,000		
							1500,000	€ 2.59	€ 3'885.00
		Ripristini							
		Sommano € 15'585.28							
A riportare € 250'105.58									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 250'105.58									
222	CAM23_U0 5.010.032. D	piazza Valiante Scavi demolizione e trasporti SCAVI, DEMOLIZIONI, ESPURGHI Demolizione di pavimen...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte realizzata con mezzi meccanici		35,00	1,20		mq 42,000		
223	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONI Demolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte realizzata con mezzi meccanici		35,00	1,20		0,10 mc 4,200	€ 12.26	€ 514.92
224	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte realizzata con mezzi meccanici		35,00	1,20		0,60 mc 10,500	€ 130.02	€ 546.08
225	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[14]} Vedi rif. Art(11) Vedi rif. Art(12) Vedi rif. Art(14)	42,000 4,200 10,500		0,50		0,15 mc 6,300 4,200 10,500	€ 5.19	€ 54.50
226	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[16]} Vedi rif. Art(16) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 2'096.62	21,000				5,00 mc/ 5km 105,000	€ 13.82 € 6.58	€ 290.22 € 690.90
A riportare € 252'202.20									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 252'202.20										
227	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni		35,00	Sommano	m				
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm								
		Parte realizzata con mezzi meccanici						35,000		
							35,000	€ 14.17	€ 495.95	
		Tubazioni								
		Sommano € 495.95								

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 252'698.15									
228	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	4,000				4,000		
229	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	4,000		Sommano	cad	4,000	€ 80.03	€ 320.12
		POZZETTI e chiusini Sommano € 856.52			Sommano	45,00 kg	180,000 180,000		
								€ 2.98	€ 536.40
A riportare € 253'554.67									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 253'554.67									
230	CAM23_U0 4.010.010. A	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte realizzata con mezzi meccanici		35,00	0,50	0,60	10,500		
231	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casceforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata con mezzi meccanici		35,00	1,20	0,10	4,200	€ 49.44	€ 519.12
232	CAM23_U0 5.060.035. A	PAVIMENTAZIONI IN CUBETTI E PIETRE Pavimentazione i...i giunti. Scheggioni di pietrame di spessore 20 cm		35,00	1,20	0,10	4,200	€ 155.92	€ 654.86
233	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	42,000			mq	42,000	€ 52.68	€ 2'212.56
234	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldato. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43)	42,000			mq	42,000	€ 3.35	€ 140.70
		Ripristini Sommano € 4'030.74				4,44	186,480	€ 2.70	€ 503.50
A riportare € 257'585.41									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 257'585.41									
		vico Laviano (32-33)							
		Scavi demolizioni e trasporti							
235	CAM23_U0 5.010.032. C	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.							
		Parte realizzata a mano		14,00	1,20		16,800		
236	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm			Sommano	mq	16,800	€ 4.96	€ 83.33
		Parte realizzata a mano		14,00	1,20	0,10	1,680		
237	CAM23_E0 1.020.010. A	SCAVI ESEGUITI A MANOScavo a sezione aperta esegui...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			Sommano	mc	1,680	€ 130.02	€ 218.43
		Parte realizzata a mano		14,00	0,50	0,60	4,200		
238	CAM23_T0 1.030.020. A	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi n...to dell'area di cantiere, per percorsi entro 50 m.			Sommano	mc	4,200	€ 47.68	€ 200.26
		{rif. Art[13]} Parte realizzata a mano		14,00	1,20	0,05	0,840		
		Parte realizzata a mano		14,00	1,20	0,10	1,680		
		Vedi rif. Art(13)	4,200				4,200		
239	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km			Sommano	mc	6,720	€ 45.21	€ 303.81
		{rif. Art[13]} Vedi rif. Art(10)	16,800			0,05	0,840		
		Vedi rif. Art(12)	1,680				1,680		
		Vedi rif. Art(13)	4,200				4,200		
240	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10			Sommano	mc	6,720	€ 13.82	€ 92.87
		{rif. Art[16]} Vedi rif. Art(16)	6,720		Sommano	5,00 mc/ 5km	33,600		
							33,600	€ 6.58	€ 221.09
		Scavi demolizioni e trasporti Sommano € 1'119.79							
A riportare € 258'705.20									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 258'705.20									
241	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm		14,00			14,000		
					Sommano	m	14,000	€ 14.17	€ 198.38
		Tubazioni							
		Sommano € 198.38							

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 258'903.58									
242	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	2,000				2,000		
243	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	2,000		Sommano	cad	2,000	€ 80.03	€ 160.06
		POZZETTI e chiusini Sommano € 428.26			Sommano	45,00 kg	90,000		
							90,000	€ 2.98	€ 268.20
A riportare € 259'331.84									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 259'331.84									
244	CAM23_U0 4.010.010. B	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		14,00	0,50	0,60	4,200 mc		
245	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata a mano		14,00	1,20	0,10	1,680 mc	€ 74.54	€ 313.07
246	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte realizzata a mano		14,00	0,20		2,800 mq	€ 155.92	€ 261.95
247	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00		14,00	1,20		16,800 mq	€ 28.33	€ 79.32
248	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	16,800		Sommano		16,800 mq	€ 42.00	€ 705.60
249	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43) Ripristini Sommano € 1'617.62	16,800		Sommano	4,44 kg	74,592 74,592	€ 3.35 € 2.70	€ 56.28 € 201.40
A riportare € 260'949.46									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 260'949.46										
250	CAM23_U0 5.010.032. C	via Cavour (1-19) Scavi demolizione e trasporti Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm. Parte con mezzi meccanici		110,00	1,20		mq	132,000		
251	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte con mezzi meccanici		110,00	1,20	Sommano		132,000	€ 4.96	€ 654.72
252	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte con mezzi meccanici		110,00	1,20	Sommano	0,10 mc	13,200		
								13,200	€ 130.02	€ 1'716.26
253	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art{14}} Vedi rif. Art(10) Vedi rif. Art(12) Vedi rif. Art(14)	132,000 13,200 33,000		0,50	Sommano	0,60 mc	33,000		
								33,000	€ 5.19	€ 171.27
254	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art{16}} Vedi rif. Art(16) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 5'009.07	52,800			Sommano	0,05 mc	6,600 13,200 33,000		
								52,800	€ 13.82	€ 729.70
						Sommano	5,00 mc/ 5km	264,000		
								264,000	€ 6.58	€ 1'737.12
A riportare € 265'958.53										

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 265'958.53									
255	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazioni							
		Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm							
		Parte realizzata a mano		35,00			35,000		
		Parte con mezzi meccanici		15,00			15,000		
		Tubazioni			Sommano	m	50,000	€ 14.17	€ 708.50
		Sommano € 708.50							
A riportare € 266'667.03									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 266'667.03									
256	CAM23_U0 4.020.010. E	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 60x60x60 cm	6,000				6,000		
257	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	6,000		Sommano	cad	6,000	€ 80.03	€ 480.18
		POZZETTI e chiusini Sommano € 1'284.78			Sommano	45,00 kg	270,000		
							270,000	€ 2.98	€ 804.60
A riportare € 267'951.81									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 267'951.81									
258	CAM23_U0 4.010.010. B	Ripristini Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g... Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano Parte realizzata a mano		35,00	0,50	0,60	10,500 mc		
259	CAM23_U0 4.010.010. A	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte con mezzi meccanici		15,00	0,50	0,60	4,500 mc	€ 74.54	€ 782.67
260	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casceforme. Classe di resistenza C20/25 Parte realizzata a mano Parte realizzata con mezzi meccanici		35,00 15,00	1,20 1,20	0,10 0,10	4,200 1,800 mc		
261	CAM23_E0 3.030.010. A	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate pe...atto con il calcestruzzo. Strutture di fondazione. Cassero per ripristino gradini (incidenza 0,20 mq/m) Parte realizzata a mano Parte con mezzi meccanici		35,00 15,00	0,20 0,20		7,000 3,000 mq	€ 155.92	€ 935.52
262	CAM23_U0 5.060.055. A	Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00		35,00	1,20		10,000 mq	€ 28.33	€ 283.30
263	CAM23_U0 5.060.050. A	Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti. {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	42,000				42,000 mq	€ 42.00	€ 1'764.00
264	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. {rif. Art[43]} Vedi rif. Art(43) Ripristini Sommano € 4'632.17	42,000				42,000 mq	€ 3.35	€ 140.70
							4,44 kg		
							186,480 186,480	€ 2.70	€ 503.50
A riportare € 272'583.98									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 272'583.98									
265	CAM23_C0 4.010.025. D	Pozzetti di intersezione Saracinesca a corpo piatto in esecuzione in ghisa...a in sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65	100,000						
266	CAM23_C0 4.010.075. C	ORGANI DI MANOVRACompensatore assiale di dilatazio...sito delle guarnizioni, prove idrauliche DN65-45mm {rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	100,000		Sommano		cad	100,000 € 215.86	€ 21'586.00
267	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Parte con mezzi meccanici	30,000	1,40	1,40		2,00 cad	200,000 € 210.23	€ 42'046.00
268	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 a detrarre soletta	30,000 -30,000	1,40 1,20	1,40 1,20		1,40 mc	82,320 € 5.19	€ 427.24
269	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Parte con mezzi meccanici	30,000	1,40	1,40		0,20 mc	11,760 -8,640 3,120	€ 155.92 € 486.47
270	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art[14]} Vedi rif. Art(10) Vedi rif. Art(12) Vedi rif. Art(14)	58,800 5,880 82,320		Sommano		0,10 mc	5,880 € 130.02	€ 764.52
271	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art[16]} Vedi rif. Art(16)	91,140		Sommano		0,05 mc	2,940 5,880 82,320 91,140	€ 13.82 € 1'259.55
272	CAM23_U0 1.030.095. G (CAM)	Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata presta...ci. PFA 25 Diametro esterno 75 mm spessore 10,3 mm	30,000	5,00	Sommano		5,00 mc/ 5km	455,700 € 6.58	€ 2'998.51
273	CAM23_U0 4.010.010. A	Rinfilanco con sabbia o sabbietta, nell'adequata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Parte con mezzi meccanici	4,300	1,20	0,10		m	150,000 € 14.17	€ 2'125.50
274	CAM23_U0 4.020.010. K	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...degli oneri per lo scavo Dimensioni 120x120x120 cm			Sommano		1,20 mc	0,619 € 49.44	€ 30.60
A riportare € 344'308.37									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 344'308.37									
275	CAM23_U0 4.020.055. C	POZZETTI E VASCHE Soletta per pozzetti di tipo pesa...0 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 130x130 cm	30,000		Sommano	cad	30,000		
							30,000	€ 366.99	€ 11'009.70
276	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHE Chiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	30,000		Sommano	cad	30,000		
							30,000	€ 226.14	€ 6'784.20
277	CAM23_U0 5.010.032. C	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.	30,000		Sommano	80,00 kg	2400,000		
							2400,000	€ 2.98	€ 7'152.00
278	CAM23_U0 5.060.050. A	Parte con mezzi meccanici	30,000	1,40	1,40 Sommano	mq	58,800		
		Sigillatura dei giunti di pavimentazione in cubet... con bitume naturale previa scarnitura dei giunti.					58,800	€ 4.96	€ 291.65
279	CAM23_U0 5.060.055. A	{rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	3,120		Sommano	mq	3,120		
		Pavimento formato da frammenti di lastre di porfi...tura finale. A opera incerta spessore cm 2,50à5,00					3,120	€ 3.35	€ 10.45
		{rif. Art[65]} Vedi rif. Art(65)	3,120		Sommano	mq	3,120	€ 42.00	€ 131.04
		Pozzzetti di intersezione Sommano € 97'103.43							
A riportare € 369'687.41									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 369'687.41									
280	CAM23_U0 5.010.032. C	Realizzazion e deviazioni utenze Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra...ento, la pulizia del fondo. Spessore oltre i 5 cm.							
		Parte con mezzi meccanici	150,000	0,60	0,60		54,000		
281	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm			Sommano	mq	54,000	€ 4.96	€ 267.84
		Parte con mezzi meccanici	150,000	0,60	0,60				
282	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)			Sommano	0,10 mc	5,400		
		Parte con mezzi meccanici	150,000	0,60	0,60		5,400	€ 130.02	€ 702.11
283	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
		{rif. Art{14}} Vedi rif. Art(10) Vedi rif. Art(12) Vedi rif. Art(14)	54,000 5,400 32,400				0,05		
					Sommano	mc	2,700 5,400 32,400		
284	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10							
		{rif. Art{16}} Vedi rif. Art(16)	40,500				0,05		
					Sommano	mc	40,500	€ 13.82	€ 559.71
285	CAM23_U0 4.020.010. D	POZZETTI E VASCHEPozzetto di raccordo pedonale non...ne degli oneri per lo scavo Dimensioni 50x50x50 cm							
			150,000						
					Sommano	5,00 mc/ 5km	202,500		
							202,500	€ 6.58	€ 1'332.45
286	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica							
			150,000						
					Sommano	cad	150,000	€ 65.62	€ 9'843.00
287	NP 01	Fornitura e posa in opera di presa a Staffa, Chiave di arresto e raccorderia							
			150,000				30,00 kg		
					Sommano		4500,000		
							4500,000	€ 2.98	€ 13'410.00
					Sommano	a corpo	150,000		
							150,000	€ 92.06	€ 13'809.00
		Realizzazion e deviazioni utenze Sommano € 40'092.27							
A riportare € 409'779.68									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 409'779.68									
288	CAM23_R0 2.020.050. A (CAM)	Fognatura Scavi demolizione e trasporti DEMOLIZIONIDemolizione di struttura in calcestruzz...ore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm Demolizione tratto di fognatura eistente per innesto nuovo tubo piazzale di casa		2,00 40,00	0,20 2,00	2,00 0,10	0,800 8,000 mc		
289	CAM23_E0 1.015.010. A	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi mec...nee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) SEZIONE 1 - A SEZIONE 2 - 1 SEZIONE 3 - 2 SEZIONE 4 - 3 SEZIONE 5 - 4 SEZIONE 6 - 5 SEZIONE 7 - 6 SEZIONE 8 - 7 SEZIONE 9 - 8 SEZIONE 10 - 9 SEZIONE 11 - 10 SEZIONE 12 - 11 SEZIONE 13 - 12 SEZIONE 14 - 13 SEZIONE 15 - 14 SEZIONE B - 15 Pozzetti		67,89 24,07 41,40 15,81 12,03 12,03 13,94 12,93 23,80 24,99 22,74 11,09 8,18 9,48 24,64 23,50	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	1,35 1,35 0,95 1,32 1,35 1,24 1,34 1,35 0,96 1,23 1,59 1,51 1,35 1,11 0,88 1,13	137,477 48,742 58,995 31,304 24,361 22,376 28,019 26,183 34,272 46,107 54,235 25,119 16,565 15,784 32,525 39,833		
290	CAM23_T0 1.010.010. A	Trasporto di materiali provenienti da lavori di m...rtata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km {rif. Art{14}} Vedi rif. Art(12) Vedi rif. Art(14) a detrrre materiale utilizzato per rinfiacco	12,000 8,800 711,880 -652,000	1,80	1,80	1,80 mc	69,984 711,881	€ 5.19	€ 3'694.66
291	CAM23_T0 1.020.010. B	Trasporto di materiali di risulta, provenienti da...izzata. Per ogni cinque km in più oltre i primi 10 {rif. Art{12}} Vedi rif. Art(12) Scavi demolizione e trasporti Sommano € 6'077.52	8,800			5,00 mc/ 5km	44,000 44,000	€ 13.82 € 6.58	€ 949.16 € 289.52
A riportare € 415'857.20									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo		
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale	
Riporto € 415'857.20										
292	CAM23_U0 2.040.035. C	Tubazione								
		TUBAZIONI IN MATERIE PLASTICHE Tubazione corrugata ...o. Rigidità anulare SN 16 (> = 16 kN/mq) DE 315 mm								
		SEZIONE 1 - A		67,89				67,890		
		SEZIONE 2 - 1		24,07				24,070		
		SEZIONE 3 - 2		41,40				41,400		
		SEZIONE 4 - 3		15,81				15,810		
		SEZIONE 5 - 4		12,03				12,030		
		SEZIONE 6 - 5 - TRATTO ESISTENTE								
		SEZIONE 7 - 6		13,94				13,940		
		SEZIONE 8 - 7		12,93				12,930		
		SEZIONE 9 - 8		23,80				23,800		
		SEZIONE 10 - 9		24,99				24,990		
		SEZIONE 11 - 10		22,74				22,740		
		SEZIONE 12 - 11		11,09				11,090		
		SEZIONE 13 - 12		8,18				8,180		
		SEZIONE 14 - 13		9,48				9,480		
		SEZIONE 15 - 14		24,64				24,640		
		SEZIONE B - 15		23,50				23,500		
		Tubazione Sommano € 16'114.51				Sommano	m	336,490	€ 47.89	€ 16'114.51
		A riportare € 431'971.71								

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 431'971.71									
293	CAM23_U0 4.020.010.J	Pozzetti e chiusini Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, r...degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x100 cm	12,000						
					Sommano		cad	12,000	
294	CAM23_U0 4.020.030.L	POZZETTI E VASCHEAnello di prolunga per pozzetti ...degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x110 cm	25,000					€ 256.24	€ 3'074.88
					Sommano		cad	25,000	
295	CAM23_U0 4.020.060. A	Lastra di copertura pozzetti di spessore non inferiore a 10 cm Dimensioni 100x100 cm	12,000					€ 316.23	€ 7'905.75
					Sommano		cad	12,000	
296	CAM23_U0 4.020.076. A	POZZETTI E VASCHEChiusini e griglie in ghisa grigi...sini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica	12,000					€ 89.96	€ 1'079.52
					Sommano	80,00		960,000	
						kg		960,000	€ 2.98
		Pozzetti e chiusini Sommano € 14'920.95							€ 2'860.80

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 446'892.66									
297	CAM23_U0 4.010.010. A	Ripristino Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata g...fianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina Rinterro intorno al tubo SEZIONE 1 - A SEZIONE 2 - 1 SEZIONE 3 - 2 SEZIONE 4 - 3 SEZIONE 5 - 4 SEZIONE 6 - 5 SEZIONE 7 - 6 SEZIONE 8 - 7 SEZIONE 9 - 8 SEZIONE 10 - 9 SEZIONE 11 - 10 SEZIONE 12 - 11 SEZIONE 13 - 12 SEZIONE 14 - 13 SEZIONE 15 - 14 SEZIONE B - 15 a detrarre tubazione		67,89 24,07 41,40 15,81 12,03 12,03 13,94 12,93 23,80 24,99 22,74 11,09 8,18 9,48 24,64 23,50	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50	16,973 6,018 10,350 3,953 3,008 3,008 3,485 3,233 5,950 6,248 5,685 2,773 2,045 2,370 6,160 5,875		
			-0,080	336,49	Sommano	mc	-26,919 60,215		
298	CAM23_E0 1.040.010. A	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo...i materiali. Con materiale proveniente dagli scavi {rif. Art[33]} SEZIONE 1 - A SEZIONE 2 - 1 SEZIONE 3 - 2 SEZIONE 4 - 3 SEZIONE 5 - 4 SEZIONE 6 - 5 SEZIONE 7 - 6 SEZIONE 8 - 7 SEZIONE 9 - 8 SEZIONE 10 - 9 SEZIONE 11 - 10 SEZIONE 12 - 11 SEZIONE 13 - 12 SEZIONE 14 - 13 SEZIONE 15 - 14 SEZIONE B - 15 Pozzetti Vedi rif. Art(33)		67,89 24,07 41,40 15,81 12,03 12,03 13,94 12,93 23,80 24,99 22,74 11,09 8,18 9,48 24,64 23,50	1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50	1,35 1,35 0,95 1,32 1,35 1,24 1,34 1,35 0,96 1,23 1,59 1,51 1,35 1,11 0,88 1,13	137,477 48,742 58,995 31,304 24,361 22,376 28,019 26,183 34,272 46,107 54,235 25,119 16,565 15,784 32,525 39,833		
			-12,000	1,10	1,10	1,10	-15,972		
			60,220		Sommano	-1,00 mc	-60,220 565,705		
299	CAM23_E0 3.010.010. C (CAM)	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garant...escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25 piazzale casa		40,00	2,00	0,10	8,000		
					Sommano	mc	8,000	€ 155.92	€ 1'247.36
300	CAM23_E0 3.040.010. B (CAM)	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle n...revisti controlli. Acciaio in rete elettrosaldata. rete filo 6 10x10		40,00	2,00	4,44	355,200		
					Sommano	kg	355,200	€ 2.70	€ 959.04
A riportare € 454'101.31									

N°	Tariffa	Descrizione dei lavori	Dimensioni				Quantità	Prezzo	
			P.U.	Lunghez.	Larghez.	Alt./Peso		Unitario	Totale
Riporto € 454'101.31									
		Ripristino							
		Sommano € 7'208.65							
		IMPORTO DEI LAVORI							
		Totale € 454'101.31							

Quadro riepilogativo

Adeguamento e ristrutturazione del sistema idrico integrato finalizzato al risparmio idrico		
Parti d'opera	Totale Ramo	Totale
Cantierizzazione		€ 12'045.08
Rete Idrica	€ 397'734.60	
via Addolorata (1-3)	€ 41'622.48	
Scavi demolizione e trasporti		€ 12'173.95
Tubazioni		€ 2'692.30
Pozzetti e chiusini		€ 4'282.60
Ripristini		€ 22'473.63
via Addolorata - Via Luigi Settembrini (2-5)	€ 10'107.98	
Scavi demolizione e trasporti		€ 3'482.53
Tubazioni		€ 708.50
Pozzetti e chiusini		€ 1'284.78
Ripristini		€ 4'632.17
via Luigi Settembrini - Via Duomo (4-6)	€ 10'858.05	
Scavi demolizione e trasporti		€ 5'033.89
Tubazioni		€ 552.63
Pozzetti e chiusini		€ 1'070.65
Ripristini		€ 4'200.88
via Duomo (7-8)	€ 22'887.30	
Scavi demolizione e trasporti		€ 8'891.81
Tubazioni		€ 1'275.30
Pozzetti e chiusini		€ 2'355.43
Ripristini		€ 10'364.76
Largo Roma - Vico Farao (9-12)	€ 10'709.07	
Scavi demolizione e trasporti		€ 2'276.85
Tubazioni		€ 708.50
Pozzetti e chiusini		€ 1'284.78
Ripristini		€ 6'438.94
via Ancelle di Santa Teresa - via Farao (1-13)	€ 34'991.10	
Scavi demolizione e trasporti		€ 8'888.78

Quadro riepilogativo

Adeguamento e ristrutturazione del sistema idrico integrato finalizzato al risparmio idrico		
Parti d'opera	Totale Ramo	Totale
Tubazioni		€ 2'550.60
Pozzetti e chiusini		€ 4'282.60
Ripristini		€ 19'269.12
vico via Cavour (16-17)	€ 4'416.97	
Scavi demolizione e trasporti		€ 1'439.72
Tubazioni		€ 255.06
Pozzetti e chiusini		€ 642.39
Ripristini		€ 2'079.80
salita via Salita Castello I (18-22)	€ 28'897.68	
Scavi demolizione e trasporti		€ 7'910.72
Tubazioni		€ 2'097.16
Pozzetti e chiusini		€ 2'783.69
Ripristini		€ 16'106.11
via San Nicola dei Greci (21-20)	€ 9'458.60	
Scavi demolizione e trasporti		€ 3'199.39
Tubazioni		€ 566.80
Pozzetti e chiusini		€ 1'070.65
Ripristini		€ 4'621.76
via Salita Castello II (23-24)	€ 5'884.86	
Scavi demolizione e trasporti		€ 1'999.62
Tubazioni		€ 354.25
Pozzetti e chiusini		€ 642.39
Ripristini		€ 2'888.60
via Salita Castello III (25-26)	€ 7'566.88	
Scavi demolizione e trasporti		€ 2'559.52
Tubazioni		€ 453.44
Pozzetti e chiusini		€ 856.52
Ripristini		€ 3'697.40
via Fausto Laviano - San Nicola dei Greci	€ 18'076.70	
Scavi demolizione e trasporti		€ 5'248.56

Quadro riepilogativo

Adeguamento e ristrutturazione del sistema idrico integrato finalizzato al risparmio idrico		
Parti d'opera	Totale Ramo	Totale
Tubazioni		€ 1'204.45
Pozzetti e chiusini		€ 2'141.30
Ripristini		€ 9'482.39
via Mon. Cerbone (29-1)	€ 9'994.87	
Scavi demolizione e trasporti		€ 1'737.92
Tubazioni		€ 821.86
Pozzetti e chiusini		€ 1'498.91
Ripristini		€ 5'936.18
via Mon. Cerbone (30-29)	€ 22'587.96	
Scavi demolizione e trasporti		€ 4'653.57
Tubazioni		€ 850.20
Pozzetti e chiusini		€ 1'498.91
Ripristini		€ 15'585.28
piazza Valiante	€ 7'479.83	
Scavi demolizione e trasporti		€ 2'096.62
Tubazioni		€ 495.95
Pozzetti e chiusini		€ 856.52
Ripristini		€ 4'030.74
vico Laviano (32-33)	€ 3'364.05	
Scavi demolizioni e trasporti		€ 1'119.79
Tubazioni		€ 198.38
Pozzetti e chiusini		€ 428.26
Ripristini		€ 1'617.62
via Cavour (1-19)	€ 11'634.52	
Scavi demolizione e trasporti		€ 5'009.07
Tubazioni		€ 708.50
Pozzetti e chiusini		€ 1'284.78
Ripristini		€ 4'632.17
Pozzetti di intersezione		€ 97'103.43
Realizzazion e deviazioni utenze		€ 40'092.27
Fognatura	€ 44'321.63	

Quadro riepilogativo

Adeguamento e ristrutturazione del sistema idrico integrato finalizzato al risparmio idrico

Parti d'opera

Totale Ramo

Totale

Scavi demolizione e trasporti

€ 6'077.52

Tubazione

€ 16'114.51

Pozzetti e chiusini

€ 14'920.95

Ripristino

€ 7'208.65

Totale lavori

€ 454'101.31