

Comune di GIOI CILENTO - Località Tempa serbatoio

Lavori di posa/sostituzione nuova tubazione e collegamenti

QUADRO ECONOMICO

A) INTERVENTI		IMPORTO
a.1) Lavori		€ 2.250,00
a.2) Opere Provvisionali (a corpo)		€ 127,80
a.3) Incidenza sicurezza su lavori (2%)		€ 45,00
<i>sommato</i>		
TOTALE LAVORI (A)		€ 2.422,80

Prima emissione il 29/12/21 - rev. 1 del 13/1/2022

Cuccaro, li 13/01/22

Il responsabile di Reparto

L'impresa

**SOSTITUZIONE CONDOTTA IDRICA DI DISTRIBUZIONE LOCALITA' TEMPA DI CARDILE FRAZIONE DI GIOI CILENTO -
TRATTO M-L IN TERRA ML 140,00**

Nr. Ord.	TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	MISURAZIONI:				Quantità	IMPORTI	
			Par.ug	Lung.	Larg.	H/peso		unitari	TOTALE
1	E.01.015.010.a	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)</p> <p>MISURAZIONI: tutta la condotta su terra</p> <p align="right">SOMMANO mc</p>		140,00	0,700	1,500	147,00		
2	U.01.030.095.f CAM	<p>Tubazione in polietilene PE 100 ad elevata prestazione, con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotta in conformità alle norme vigenti. La tubazione dovrà possedere il marchio di conformità di prodotto IIP e/o equivalente marchio rilasciato da organismo riconosciuto nell'ambito della comunità europea e deve essere formata per estrusione e può essere fornita sia in barre che in rotoli. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: i pezzi speciali, la posa, anche in presenza di acqua, fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; l'eventuale taglio di tubazioni, le giunzioni; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 110 mm spessore 15,1</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p align="right">SOMMANO m</p>	DISPONIBILE IN MAGAZZINO					4,84	711,48
								18,37	
3	U.04.010.010.a	<p>Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbietta, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p align="right">SOMMANO mc</p>		140,00	0,700	0,300	29,40		
4	E.01.040.010.a	<p>Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi</p> <p>MISURAZIONI:</p> <p align="right">SOMMANO mc</p>		140,00	0,700	1,000	98,00		
5	E.03.010.010.a.CAM	<p>Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in opera, compreso l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e gli oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15</p> <p>MISURAZIONI: collegamento in pozzetto su provinciale</p> <p align="right">SOMMANO mc</p>		1,50	1,500	0,200	0,45		
6	U.05.020.026.a	<p>Fornitura a piè d'opera di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi da 25, confezionato con pietrischetti calcarei di pezzatura fino a 5/10 mm, filler, sabbia, additivi e bitume speciali, nelle percentuali necessarie</p> <p>MISURAZIONI: kg 100</p> <p align="right">attraversamenti SOMMANO mq/cm</p> <p align="right">SOMMANO mc</p> <p align="right">TOTALE euro</p>		1,00			1,00		
							1,00	59,28	59,28
								15,00	
									2.250,00

documento realizzato dal geom. Raffaele La Gloria reparto di Cuccaro Vetere 29/12/2021

Rev. 1 del 13/01/2022


 LAR SD