

via Valiante 30
84078 Vallo della Lucania

Codice fiscale e partita iva
00182790659

segnalazione guasti
800 830 500

tel 0974 0974724511
fax 0974 75623

capitale sociale
9.387.351,00

autovettura contatori
800 831 288

info@consac.it
www.consac.it

Registro imprese
00182790659

conto corrente postale
9845

Riferimenti da indicare in fattura

CIG: ZAE3764A1C

Ordine 104-SI-LIA56-2022 del 04/08/2022

COI: come da riepilogo contabilità

Spett.le Ditta Lavecchia Carmine

Via Piano Marino, 40
84030 San Rufo
PI 03435440650



p.c. dott. Antonio Criscuolo – criscuolo@consac.it
p.c. geom. Giulio Cimino – cimino@consac.it

Oggetto: Lavori di sostituzione tratti di rete idrica in via pantano Grande di Teggiano

Facendo seguito alla determina a contrarre prot. n. 12662/22, si invita codesta ditta ad effettuare l'intervento di all'oggetto il cui importo è stato determinato come da computo metrico in € 7.000,00 per i lavori ed € 195,03 oneri per la sicurezza per un importo complessivo netto di € 7.195,03.

A lavori eseguiti, previa acquisizione di certificato/attestazione di regolare esecuzione lavori da parte del dott. Criscuolo, è possibile emettere la relativa fattura per l'importo complessivo di € 7.195,03 oltre I.V.A.

La stessa dovrà essere emessa con il meccanismo dello split payment previsto dall'art. 17-ter D.P.R. 633/72 e il pagamento del corrispettivo avverrà nei termini previsti negli atti sottoscritti in fase di iscrizione sulla ns piattaforma gare telematiche e albo fornitori.

Nella fattura è necessario indicare i seguenti riferimenti:

Descrizione: Lavori di sostituzione tratti di rete idrica in via Pantano Grande di Teggiano;

Ordine: n. 104-SI-LIA56-2022 del 04/08/2022;

CIG: ZAE3764A1C;

Il codice univoco di accesso al Sistema di Interscambio è USAL8PV.

Ulteriori condizioni: Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. si precisa, infine, che trattandosi di un affidamento indifferibile l'esecuzione dello stesso dovrà avvenire con urgenza riservandosi di dare seguito alla verifica del possesso dei requisiti autodichiarati come previsto dalla normativa vigente per la conclusione dei contratti precisando che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle forniture già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatta salva l'applicazione di una penale nella misura del 10% del valore del contratto.

Distinti saluti

Vallo della Lucania, 04 agosto 2022

Attilio Lista

Responsabile Ufficio Acquisti/verifica regolarità contabile

Comune di Teggiano - Loc. Pantano Grande

Lavori su reti adduttrici e distributrici-sostituzione tratto

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI		IMPORTO	
a.1) Opere stradali			
		Totale	€ 7 000,00
a.2) Opere Provvisionali (corpo)			
a.3) di cui incidenza sicurezza su lavori (a.1+a.2+a.3)	€ 150,00		
B) SICUREZZA		€ 45,03	
b.1) Opere provvisionali + incidenza sicurezza su lavori (a.2+a.3)	<u>sommato (a.2+a.3)</u> € 195,03		
		TOTALE LAVORI (A+B)	€ 7 195,03

Consac gestioni idriche spa
Comune di Teggiano (sa)

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: lavori di sostituzione tratto di rete idrica in via Pantano Grande

COMMITTENTE:

Data, 29/07/2022


IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par. ug.	lung	larg	H/pcso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 E.01.015.010 b	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia per realizzazione linea per allacci	0,70 0,70	430,00 120,00	0,300 0,300	0,800 0,800	72,24 20,16		
	SOMMANO mc					92,40	11,19	1'033,96
2 E.01.015.010 c	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica	0,30 0,30	430,00 120,00	0,300 0,300	0,800 0,800	30,96 8,64		
	SOMMANO mc					39,60	34,11	1'350,76
3 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,3 mc nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0,3 mc) sommani mc 10 sommani mc 10					10,00 5,00		
	SOMMANO mc					15,00	125,01	1'875,15
4 E.01.040.010 b	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Reinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave		430,00 120,00	0,300 0,300	0,200 0,200	25,80 7,20		
	SOMMANO mc					33,00	30,68	1'012,44
5 E.01.040.010 a	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Reinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi		430,00 120,00	0,300 0,300	0,600 0,600	77,40 21,60		
	SOMMANO mc					99,00	3,58	354,42
6 T.01.010.010 a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km		430,00 120,00	0,300 0,300	0,200 0,200	25,80 7,20 1,00		
	SOMMANO mc					34,00	13,82	469,88
	A RIPORTARE							6'096,61

COMMITTENTE:

