consac
gestioni idriche spa

Comune di Auletta
Provincia di Salerno

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria sul sistema fognario e lavori di implementazione sul sistema depurativo.

COMMITTENTE:

Data, 30/08/2022

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
	Fognatura Giallograsso (Cat 1)							
1 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm							
	Demolizione (disfacimento) pavimentazione stradale tratto su strada asfaltata	2,00	16,50			33,00		
	Demolizione (disfacimento) pavimentazione stradale tratto su strada im calcestruzzo	2,00	5,00			10,00		
	SOMMANO ml					43,00	3,23	138,89
2 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Demolizione corpo stradale (scavo) tratto su strada asfaltata	1,00	16,50	0,800	1,400	18,48		
	Demolizione corpo stradale (scavo) tratto su strada in calcestruzzo	1,00	5,00	0,800	1,400	5,60		
	Scavo tratto in campagna	1,00	48,50	0,800	1,400	54,32		
	SOMMANO mc					78,40	4,15	325,36
3 R.02.020.060 .a.CAM	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Pareti o muri non armati							
	Demolizione pozzetti vuoto per pieno	4,00	1,20	1,200	1,400	8,06		
	A detrarre vuoto	4,00	1,00	1,000	1,200	-4,80		
	Demolizione condotta vuoto per pieno *(larg.=0,04*0,04)*(H/peso=3,14/4)	1,00	70,00	0,002	0,785	0,11		
	A detrarre vuoto *(larg.=0,036*0,036)*(H/peso=3,14/4)	1,00	70,00	0,001	0,785	-0,05		
	Sommano positivi mc					8,17		
	Sommano negativi mc					-4,85		
	SOMMANO mc					3,32	27,11	90,01
4 U.02.040.046 .d	Tubazione corrugata in doppia parete PP di tipo SN16 Tubazione corrugata a doppia parete in PP, classe di rigidità anulare SN16, rispondente alla norma di sistema (tubo + giunzione ... rredato di viti e bulloni in acciaio per il serraggio meccanico fra i due gusci.Rigidità anulare Sn16(>=16 kN/mq) DN 400							
	Intero tratto	1,00	70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	55,79	3´905,30
5 E.01.040.010 .b	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave							
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su strada asfaltata: 1° strato	1,00	16,50	0,800	0,600	7,92		
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su in calcestruzzo: 1° strato	1,00	5,00	0,800	0,600	2,40		
	Riempimento scavo tratto in campagna: 1° strato	1,00	48,50	0,800	0,600	23,28		
	A detratte tubazione	1,00	70,00	0,040	3,140	-8,79		
	Sommano positivi mc					33,60		
	Sommano negativi mc					-8,79		
	SOMMANO mc					24,81	24,54	608,84
	A R I P O R T A R E							5´068,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5´068,40
6 E.01.040.010 .a	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su strada asfaltata: 2° strato	1,00	16,50	0,800	0,450	5,94		
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su strada in calcestruzzo: 2° strato	1,00	5,00	0,800	0,450	1,80		
	Riempimento scavo tratto in campagna	1,00	48,50	0,800	0,800	31,04		
	SOMMANO mc					38,78	2,86	110,91
7 U.05.020.085 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.							
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su strada asfaltata: fondazione stradale	1,00	16,50	0,800	0,300	3,96		
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) e pavimentazione stradale (ripavimentazione) tratto su strada in calcestruzzo: fondazione stradale	1,00	5,00	0,800	0,350	1,40		
	SOMMANO mc					5,36	48,74	261,25
8 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.							
	Ripristino pavimentazione stradale (ripavimentazione) tratto strada asfaltata: pavimentazione strada asfaltata	1,00	16,50	0,800	5,000	66,00		
	SOMMANO mq/cm					66,00	2,27	149,82
9 P.A.01	Caratterizzazione materiale di risulta							
	Analisi di laboratorio e caratterizzazione materiale di risulta					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	160,00	160,00
10 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	Trasporto materiale di risulta	1,00	1,00	1,000	78,400	78,40		
	Demolizione fogna a e pozzetti	1,00	1,00	1,000	3,320	3,32		
	A detrarre materiale reimpiegato	1,00	1,00	1,000	38,780	-38,78		
	Sommano positivi mc					81,72		
	Sommano negativi mc					-38,78		
	SOMMANO mc					42,94	11,06	474,92
11 E.03.010.020 .b.CAM	Calcestruzzi per strutture di fondazione ed interrate Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, ... e i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di esposizione XC1-XC2 Classe di resistenza C28/35							
	Culle	4,00	1,00	1,000	0,200	0,80		
	A detrarre tubazione *(H/peso=3,140*0,7)	4,00	1,20	0,040	2,198	-0,42		
	A R I P O R T A R E					0,38		6´225,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					0,38		6´225,30
	Sommano positivi mc					0,80		
	Sommano negativi mc					-0,42		
	SOMMANO mc					0,38	141,64	53,82
12 U.04.020.026 .c	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... estruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x90 cm							
	Pozzetti di linea					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	223,56	894,24
13 U.04.020.074 .f	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... fianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x50 cm							
	Pozzeti di linea					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	126,34	505,36
14 U.04.020.055 .a	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm Dimensioni 100x100 cm							
	Pozzetti di linea					4,00		
	SOMMANO cad					4,00	113,83	455,32
15 U.04.020.077 .a	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale							
	Pozzetti di linea	4,00			80,000	320,00		
	SOMMANO kg					320,00	4,14	1´324,80
16 P.A.02	By-pass provvisorio							
	By-pass provvisorio					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	640,00	640,00
17 P.01.010.060 .b	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... ti infissi nel terreno ad una distanza non superiore a 1,5 m compreso lo smontaggio a fine lavoro. Altezza pari a 1,50 m							
	Sicurezza fogna Giallograsso	15,00			1,500	22,50		
	SOMMANO mq					22,50	18,75	421,88
18 P.01.060.040 .b	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x365 cm							
	Sicurezza fogna Giallograsso					1,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					1,00	68,35	68,35
	A R I P O R T A R E							10´589,07

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							10´589,07
19 P.01.060.010 .a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I							
	Sicurezza fogna Giallograsso					4,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					4,00	4,29	17,16
	Linea idrica nuovo depuratore Peschiera (Cat 2)							
20 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm							
	Demolizione (disfacimento) pavimentazione stradale tratto su margine strada asfaltata	1,00	30,00			30,00		
	SOMMANO ml					30,00	3,23	96,90
21 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Demolizione corpo stradale (scavo) tratto su tratto margine strada asfaltata	1,00	30,00	0,300	0,600	5,40		
	Demolizione corpo stradale (scavo) tratto su strada sterrata	1,00	210,00	0,300	0,600	37,80		
	Scavo tratto vano contatore impianto	1,00	40,00	0,300	0,600	7,20		
	SOMMANO mc					50,40	4,15	209,16
22 U.01.030.075 .c.CAM	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm							
	Intero tratto	1,00	280,00			280,00		
	SOMMANO m					280,00	4,92	1´377,60
23 E.01.040.010 .b	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave							
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su margine strada asfaltata	1,00	30,00	0,300	0,300	2,70		
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su strada sterrata	1,00	210,00	0,300	0,600	37,80		
	Riempimento (rinterro) scavo tratto vano contatore impianto: 1° strato	1,00	40,00	0,300	0,200	2,40		
	SOMMANO mc					42,90	24,54	1´052,77
24 E.01.040.010 .a	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Riempimento scavo (rinterro) tratto vano contatore impianto: 2° strato	1,00	40,00	0,300	0,400	4,80		
	A RIPORTARE					4,80		13´342,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O					4,80		13´342,66
	SOMMANO mc					4,80	2,86	13,73
25 U.05.020.085 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento. Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su margine strada asfaltata: fondazione stradale	1,00	30,00	0,300	0,250	2,25		
	SOMMANO mc					2,25	48,74	109,67
26 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli. Ripristino pavimentazione stradale ripavimentazione tratto su margine strada asfaltata: pavimentazione strada asfaltata	1,00	30,00	0,300	5,000	45,00		
	SOMMANO mq/cm					45,00	2,27	102,15
27 P.A.01	Caratterizzazione materiale di risulta Analisi di laboratorio e caratterizzazione materiale di risulta					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	160,00	160,00
28 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	Materiale di risulta	1,00	1,00	1,000	50,400	50,40		
	A detrarre materiale reimpiegato	1,00	1,00	1,000	4,800	-4,80		
	Sommano positivi mc					50,40		
	Sommano negativi mc					-4,80		
	SOMMANO mc					45,60	11,06	504,34
29 U.04.020.020 .c	Pozzetto di raccordo pedonale sifonato Pozzetto di raccordo pedonale, sifonato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di t ... lcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm							
	Pozzetto di presa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	49,38	49,38
30 U.04.020.030 .c	Anello di prolunga per pozzettti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... infianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x45 cm							
	Pozzetto di presa					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	42,03	42,03
31 U.04.020.077 .a	Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale Chiusini e griglie sferoidale di qualsiasi dimensione, forme e classe di carrabilità prodotti da aziende certificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le opere murarie . Chiusini, caditoie e griglie in ghisa sferoidale							
	A R I P O R T A R E							14´323,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							14´323,96
	Pozzetto di presa	1,00			15,000	15,00		
	SOMMANO kg					15,00	4,14	62,10
32 P.A.03	Vano contatore dimensioni 0,60×0,40×0,30 Vano contatore					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	320,00	320,00
33 P.01.060.010 .a	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I Sicurezza linea idrica depuratore Peschiera					4,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					4,00	4,29	17,16
34 P.01.060.040 .b	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x365 cm Sicurezza linea idrica depuratore Peschiera					1,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					1,00	68,35	68,35
	Linea idrica depuratore Mattina (Cat 3)							
35 R.02.010.050 .a	Taglio di superfici in conglomerato bituminoso e/o cementizio anche armato per giunti, tagli, canalette, cavidotti Taglio di superfici piane eseguito con l'ausilio di idonea attrez ... zione di giunti, tagli, canalette, cavidotti su superfici in conglomerato bituminoso. Profondità di taglio da 0 a 100 mm Demolizione (disfacimento) pavimentazione stradale tratto attraversamento su strada asfaltata	2,00	3,00			6,00		
	SOMMANO ml					6,00	3,23	19,38
36 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) Demolizione corpo stradale (scavo) tratto attraversamento su strada asfaltata	1,00	3,00	0,300	0,600	0,54		
	Demolizione corpo stradale (scavo) tratto su margine strada sterrata	1,00	86,00	0,300	0,600	15,48		
	SOMMANO mc					16,02	4,15	66,48
37 U.01.030.075 .c.CAM	Tubazione in polietilene PE 100 PFA 25 Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prod ... scavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 32 mm spessore 4,4 mm Intero tratto	1,00	89,00			89,00		
	SOMMANO m					89,00	4,92	437,88
38 E.01.040.010 .b	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ilonatura a							
	A RIPORTARE							15´315,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							15´315,31
	strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave							
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su attraversamento strada asfaltata	1,00	3,00	0,300	0,300	0,27		
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su strada sterrata: 1° strato	1,00	86,00	0,300	0,300	7,74		
	SOMMANO mc					8,01	24,54	196,57
39 E.01.040.010 .a	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi							
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su strada sterrata: 2° strato	1,00	86,00	0,300	0,300	7,74		
	SOMMANO mc					7,74	2,86	22,14
40 U.05.020.085 .a	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria in tutto rispondente alle prescrizio ... o ed in sito, la lavorazione e il costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo il costipamento.							
	Ripristino corpo stradale (rinterro scavo) tratto su attraversamento strada asfaltata: fondazione stradale	1,00	3,00	0,300	0,300	0,27		
	SOMMANO mc					0,27	48,74	13,16
41 U.05.020.096 .a	Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con ... di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli.							
	Ripristino pavimentazione stradale (ripavimentazione) tratto su attraversamento strada asfaltata: pavimentazione strada asfaltata	1,00	3,00	0,300	5,000	4,50		
	SOMMANO mq/cm					4,50	2,27	10,22
42 P.A.01	Caratterizzazione materiale di risulta							
	Analisi di laboratorio e caratterizzazione materiale di risulta					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	160,00	160,00
43 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km							
	Materiale di risulta	1,00	1,00	1,000	16,020	16,02		
	A detrarre materiale reimpiegato	1,00	1,00	1,000	7,740	-7,74		
	Sommano positivi mc					16,02		
	Sommano negativi mc					-7,74		
	SOMMANO mc					8,28	11,06	91,58
44 P.A.03	Vano contatore dimensioni 0,60×0,40×0,30							
	Vano contatore					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	320,00	320,00
45	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio							
	A RIPORTARE							16´128,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							16´128,98
P.01.060.010 .a	spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I Sicurezza linea idrica depuratore Peschiera					4,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					4,00	4,29	17,16
46 P.01.060.040 .b	Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... alle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 135x365 cm Sicurezza linea idrica depuratore Peschiera					1,00		
	SOMMANO cad/ 30gg					1,00	68,35	68,35
	Parziale LAVORI A CORPO euro							16´214,49
	T O T A L E euro							16´214,49
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
C	**LAVORI A CORPO euro**	16´214,49
C:001	Lavori euro	15´536,08
C:001.001	Fognatura Giallograsso euro	10´098,84
C:001.001.001	Condotta fognaria euro	6´865,30
C:001.001.002	Opere edili euro	3´233,54
C:001.002	Linea idrica nuovo depuratore Peschiera euro	4´099,83
C:001.003	Linea idrica depuratore Mattina euro	1´337,41
C:002	Sicurezza euro	678,41
C:002.001	Fognatura Giallograsso euro	507,39
C:002.002	Linea idrica nuovo depuratore Peschiera euro	85,51
C:002.003	Linea idrica depuratore Mattina euro	85,51
	TOTALE euro	16´214,49
	Data, 30/08/2022	
	Il Tecnico	
	A R I P O R T A R E	