

Lavori di manutenzione straordinaria sul sistema fognario e lavori di implementazione sul sistema depurativo

SPECIFICHE TECNICHE

Le attività da eseguirsi possono essere raggruppate in tre interventi:

• **Sostituzione tratto di condotta fognaria in via Giallograsso nel comune di Auletta.**

Trattasi di intervento di sostituzione tubazione su tratto di condotta fognaria esistente in cls Ø400 che insiste in via Giallograsso; si rende necessario procedere alla sostituzione di circa 70,00 m di condotta, di cui 48,50 m su superficie in terra e la restante parte su via pavimentata in bitume/calcestruzzo.

L'attività prevede la demolizione della condotta e dei pozzetti esistenti (n.4 pozzetti) e il rifacimento ex novo; l'attività dovrà essere eseguita senza interruzione del servizio quindi si dovrà prevedere impianto temporaneo di by-pass a cura e spese dell'impresa.

Profondità di posa media 1,40 m; nuova tubazione corrugata a doppia parete in PP classe di rigidità anulare SN16.

Ripristino secondo le regole dell'arte.

Per maggiori dettagli si rimanda al computo metrico estimativo.

• **Realizzazione linea di alimentazione acqua potabile costruendo depuratore in località Peschiera nel comune di Auletta.**

Realizzazione linea di alimentazione idropotabile per il nuovo impianto di depurazione in località Peschiera; la linea acquedottistica sarà realizzata con tubazione in PEad PE100 PFA25 DN 32 per una estensione totale pari a 280 ml di cui:

- 30 ml lineare su margine carreggiata strada comunale asfaltata;
- 210 ml su strada sterrata;
- 40 m su pista in terra sino all'impianto.

Dovrà essere altresì realizzato il pozzetto di presa e fornita e posata nicchia in cls per alloggiamento misuratore idrico.

Profondità di posa media 60 cm.

Per maggiori dettagli si rimanda al computo metrico estimativo.

• **Realizzazione linea di alimentazione acqua potabile dedicata depuratore in località Mattina nel comune di Auletta.**

Realizzazione linea di alimentazione idropotabile per l'impianto di depurazione in località Mattina; la linea acquedottistica sarà realizzata con tubazione in PEad PE100 PFA25 DN 32 per una estensione totale pari a 89 ml di cui 3 ml su strada comunale asfaltata; anche in questo caso, dovrà essere fornita e posata nicchia in cls per alloggiamento misuratore idrico.

Per maggiori dettagli si rimanda al computo metrico estimativo.

La stima è stata condotta applicando il prezzario Regione Campania anno 2022 ribassato del 20% (tranne per le tariffe utilizzate per la stima dei costi della sicurezza non ribassate).

Di seguito si riepilogano i costi stimati:

• Fognatura Giallograsso	12.622,70 € oltre 507,39 € per costi sicurezza;
• Linea idrica depuratore Peschiera	5.125,03 € oltre 85,51 € per costi sicurezza;
• Linea idrica depuratore Mattina	1.671,85 € oltre 85,51 € per costi sicurezza;
TOTALE	19.419,58 € oltre 678,41 € per costi sicurezza
Ribasso 20%	-3.883,49 €
TOTALE RIBASSATO	15.536,09 € oltre 678,41 € per costi sicurezza
TOTALE COMPLESSIVO	16.214,49 € di cui 678,41 € per costi sicurezza