

via Valiante 30
84078 Vallo della Lucania

Codice fiscale e partita iva
00182790659

segnalazione guasti
800 830 500

tel 0974 0974724511
fax 0974 75623

capitale sociale
9.387.351,00

autovettura contatori
800 831 288

info@consac.it
www.consac.it

Registro imprese
00182790659

conto corrente postale
9845

Riferimenti da indicare in fattura

CIG: ZDD37D8C05

Ordine 112-SI-LIA56-2022 del 21/09/2022

COI: id.distri.65146.dst.00000

Spett.le Ditta Lavecchia Carmine

Via Piano Marino, 40

84030 San Rufo

PI 03435440650



p.c. *geom. Giulio cimino- cimino@consac.it*

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria rete idrica via Impalizzata comune di Teggiano.

Si invita codesta ditta ad effettuare gli interventi di all'oggetto come da compiuto metrico estimativo allegato e sottoscritto per accettazione da parte di codesta ditta.

A lavori eseguiti, previa acquisizione di certificato/attestazione di regolare esecuzione lavori da parte del geom. Giulio Cimino, è possibile emettere la relativa fattura per l'importo complessivo di € 3.750,00 oltre I.V.A.

La stessa dovrà essere emessa con il meccanismo dello split payment previsto dall'art. 17-ter D.P.R. 633/72 e il pagamento del corrispettivo avverrà nei termini previsti negli atti sottoscritti in fase di iscrizione sulla ns piattaforma gare telematiche e albo fornitori.

Nella fattura è necessario indicare i seguenti riferimenti:

Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria rete idrica via Impalizzata comune di Teggiano;

Ordine: n. 083-SI-LIA56-2021 del 07/06/2022;

CIG: ZDD37D8C05;

Il codice univoco di accesso al Sistema di Interscambio è USAL8PV.

Distinti saluti

Vallo della Lucania, 21 settembre 2022

Attilio Lista

Responsabile Ufficio Acquisti/verifica regolarità contabile

Consac gestioni idriche spa
Comune di Teggiano (sa)

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: lavori di sostituzione tratto di rete idrica in via Impalizzata

COMMITTENTE:

Data, 24/08/2022

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 E.01.015.010 b	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia per realizzazione linea per allacci	0,70 0,70	300,00 60,00	0,300 0,300	0,800 0,800	50,40 10,08		
	SOMMANO mc					60,48	11,19	676,77
2 E.01.015.010 c	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre ... iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica	0,30 0,30	300,00 60,00	0,300 0,300	0,800 0,800	21,60 4,32		
	SOMMANO mc					25,92	34,11	884,13
3 E.01.020.020 a	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fi ... L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) sommani mc 10					8,00		
	SOMMANO mc					8,00	125,01	1'000,08
4 E.01.040.010 b	Rientro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rientro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... ionatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dalla cave		300,00 60,00	0,300 0,300	0,200 0,200	18,00 3,60		
	SOMMANO mc					21,60	30,68	662,69
5 E.01.040.010 a	Rientro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rientro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze ... lonatura a strati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi		300,00 60,00	0,300 0,300	0,600 0,600	54,00 10,80		
	SOMMANO mc					64,80	3,58	231,98
6 T.01.010.010 a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizi ... ventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km		300,00 60,00	0,300 0,300	0,200 0,200	18,00 3,60 1,00		
	SOMMANO mc					22,60	13,82	312,33
7	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello							
	A R I P O R T A R E							3'767,98

COMMITTENTE:

[Faint, mostly illegible text, possibly a list or table of entries]

~~CONFIDENTIAL~~

FOR OFFICIAL USE ONLY
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Faint, mostly illegible text, possibly a list or table of entries]