consac gestioni idriche spa Comune di Montano Antilia

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di sostituzione tratto di linea distribuzione idrica - Via Cerzeto frazione Abatemarco

COMMITTENTE:

Data, 27/09/2022

IL TECNICO

Num.Ord.		DIMENSIONI		NSIONI		DIMENSIONI			IMPORTI		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE			
	RIPORTO										
	LAVORI A MISURA										
1 R.02.060.020 .a.CAM	Rimozione di pavimento in lastroni in pietra di altezza da 5 a 20 cm, compresi la catalogazione delle lastre, la rimozione del sottofondo e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio. Rimozione di pavimento in lastroni in pietra		70,00	0,600		42,00					
	SOMMANO mq					42,00	18,41	773,22			
2 R.02.020.050 .a.CAM	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Non armato di spessore fino a 10 cm		70,00	0,500	0,100	3,50					
	SOMMANO mc					3,50	130,02	455,07			
3 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre el cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)	0,50	80,00	0,500	0,500	10,00					
	SOMMANO mc					10,00	5,19	51,90			
4 E.01.015.010 .b	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre re. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia										
	SOMMANO mc	0,30	80,00	0,500	0,500	6,00	11,19	67,14			
5 E.01.015.010 .c	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compre iere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee, con mezzi di demolizione meccanica	0,20	80,00	0,500	0,500	4,00					
	SOMMANO mc					4,00	34,11	136,44			
6 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fiL. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) per pulizia scavo, intralcio sottoserviz a corpop mc1i					1,00					
	SOMMANO mc					1,00	125,01	125,01			
7 U.04.010.010 .a	Rinfianco di tubazioni e pozzetti Rinfianco con sabbia o sabbiella, nell'adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessa anti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a macchina										
	a detrarre volume tubazioni	-3,14	80,00 0,02	0,150 0,020	0,100 80,000	1,20 -0,10					
	Sommano positivi me Sommano negativi me					1,20 -0,10					
	A RIPORTARE					1,10		1′608,78			

Num.Ord. TARIFFA			DIMENSIONI				pag. 3	
14444114	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		.	_	II/maga	Quantità	I M I unitario	TOTALE
	RIPORTO	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	1,10	umario	1′608,78
	SOMMANO mc					1,10	49,12	54,03
E.01.040.010 rio .a se st	Reinterro o riempimento eseguito con mezzi meccanici Rinterro o iempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali elezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze lonatura a trati, la bagnatura, i necessari ricarichi, i movimenti dei materiali. Con materiale proveniente dagli scavi		80,00	0,500	0,300	12,00	17,12	34,03
	SOMMANO mc					12,00	3,58	42,96
E.03.010.010 ga .a.CAM do	Calcestruzzi non strutturali Calcestruzzo non strutturale a prestazione arantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale ell'aggregato 30 mm, Classe di consist bratore, nonché gli sfridi e li oneri per i previsti controlli. Sono escluse le casseforme. Classe di esistenza C12/15		70.00	0.400	0.100	2.90		
	SOLBALING.		70,00	0,400	0,100	2,80	1.42.20	200.60
	SOMMANO mc					2,80	142,39	398,69
T.01.010.010 at .a pr di	rasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con utocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali rovenienti da lavori di movimento terra e demolizi ventuali oneri li discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 0 q, per trasporti fino a 10 km							
			70,00 70,00	0,500 0,500	0,100 0,200	3,50 7,00		
	SOMMANO mc					10,50	13,82	145,11
U.04.020.010 pc .c cc il	Pozzetto di raccordo pedonale non diaframmato Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in emento vibrato con impronte laterali per l'i lcestruzzo cementizio, l rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 40x40x40 cm							
						3,00		
	SOMMANO cad					3,00	56,18	168,54
U.04.020.076 di .a ce le	Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica di qualsiasi limensione, forma e classe di carrabilità prodotti da aziende ertificate ISO 9001 conformi alle norme tecniche vigenti, compresi e opere murarie. Chiusini e griglie in ghisa grigia lamellare perlitica seso cad. 16.80 Kg	3,00			16,800	50,40		
	SOMMANO kg					50,40	2,33	117,43
U.05.060.070 a	sola posa senza rilavorazionedi basole Sola posa senza rilavorazione puntillo o a bocciarda di basole. Rese a piè d'opera all'Amministrazione		70,00	0,400		28,00		
	SOMMANO mq		70,00	0,400		28,00	39,63	1′109,64
	SOMINIANO IIIQ					20,00	39,03	
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3′645,18
	TOTALE euro							3′645,18
	Data, 27/09/2022							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							

Comune di Montano Antilia

Lavori su reti distributrici-sostituzione tratto - Via Cerzeto fraz. Abatemarco

QUADRO ECONOMICO

A)	LAVORI				II	MPORTO
	a.1) Intervento via CERZETO				€	3 645,18
				Totale	€	3 645,18
	a.2) di cui incidenza sicurezza su lavori (a.1)	€	25,53			
В)	COSTI SICUREZZA					
	b.1) Opere Provvisionali (a corpo)	€	36,45			
	Totale (a.2+b.1)	€	61,98			
			<u> </u>			
			TOTALE LA	AVORI (A+b.2)	€	3 681,63

Totale Lavori	€ 3 681,63
Lavori al netto della sicurezza	3 619,65