

Lavori

Servizio / Acquisto

ci

Data richiesta **06/06/2024**

Richiesta da **Vincenzo Stigliano**
Settore / Ufficio / Reparto / Unità Aziendale **Settore Servizi Ambientali**

Destinatario richiesta Uff. Acq. Uff. Cont. e Pag. Dir. / Resp. Resp. Ver. Reg. Cont.

Descrizione	Quantità	Prezzo unitario*(€)	Totale (€)
Rifacimento piping e camera di manovra sollevamento			
fognario reflui grezzi "Le Piane 2" di Vibonati,			
Vedi preventivo seguente.	1	4900,00	4900,00
I.V.A. esclusa (Split Payment)			
		TOT	€ 4900,00

Codice COI **am.depcin.65009.ide.marin**

Fornitore consigliato **S2 COSTRUZIONI Srl**

Data inizio lavoro/servizio **03/06/2024**

Documentazione di supporto fornita **Preventivo**

(Computo / Preventivo)

Firma richiedente  **STV287**

Richiesta respinta Richiesta accolta

Motivo rigetto

RUP / eventuale Dir. Es. - Lav.

CIG

Firma Dirigente/Responsabile Settore  **LAM54**

(per autorizzazione)

Firma Direttore Generale

(per l'autorizzazione su importi del valore fino a € 20.000,00 ove necessario)

da sottoporre ad approvazione CDA (oltre 20 mila euro)

Pot. num. _____

Data _____

Fornitore scelto _____

Importo contabilizzato _____

Procedura scelta contraente _____

Firma Direttore Esecuzione / Responsabile _____

(a seguito dell'esecuzione di controlli di natura tecnico / operativa e amministrativa)

r i s e r v a t o r i c h i e d e n t e

r e s p o n s a b i l e s e t t o r e

r i s e r v a t o U A

LAVORI EXTRA PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ALLA LOCALITA' CACAFAVA NEL COMUNE DI VIBONATI (SA) ALLA FRAZIONE VILLAMMARE - COMMITTENTE CONSAC SPA												
NR ORD.	TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unità di misura	Parti Uguali	Lungh.	Largh.	Altezza	Quantità	Prezzo		Importi	
									Unitario	Parziale	Totale	
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ALLA LOCALITA' CACAFAVA NEL COMUNE DI VIBONATI (SA) ALLA FRAZIONE VILLAMMARE - COMMITTENTE CONSAC SPA												
1	NP.01	Opere di Collegamento Piping per la gestione a garantire il corretto funzionamento di sistemi di tubazioni e di impianti di sollevamento, esclusa la fornitura di tutti i materiali, raccorderia ed accessori occorrenti che saranno forniti dalla Committenza, comprensivi di:	CORPO						€ 4.900,00			
		Posa in opera di Tubazioni e raccorderia in acciaio a saldare diametro 80 mm										
		Realizzazione di Nr. 2 risalite - Collettore										
		Posa in opera di Tubi guida da 2"										
		Posa in opera di piedi di accoppiamento per pompe										
		Opere di collegamento alla nuova vasca e tubazione in polietilene esistente										
		Posa in opera di tubazione di risalita alla Camera di Manovra										
		Posa in opera Valvola di non ritorno e Saracinesca dn 80 mm PN16										
		Posa in opera di Pozzetto prefabbricato in cls dim 100*100*100 per alloggiamentovalvole esternamente al sollevamento										
		Opere di Collegamento PIPING escluso tutti i materiali occorrenti		1				1,00				
		SOMMANO						1,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	€ 4.900,00	
TOTALE INTERVENTO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ALLA LOCALITA' CACAFAVA NEL COMUNE DI VIBONATI (SA) ALLA FRAZIONE VILLAMMARE - COMMITTENTE CONSAC SPA											€ 4.900,00	

S2 Costruzioni s.r.l.
Via Nino Bixio, 6
84073 SAPRI (SA)
04649780659

il Legale Rappresentante

Annunziata Ciuffo