

SPECIFICHE PER LE VOCI DI PREZZO DELL'ELENCO COMPENSI

1) Determinazione ed analisi dei prezzi dell'elenco compensi.

- La determinazione dei prezzi dell'elenco compensi deriva da una composizione analitica dei prezzi unitari che hanno a riferimento il Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2024 (Delibera di Giunta regionale n.04 del 10/01/2024 pubblicata sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024), tenendo conto anche dei tempi di esecuzione dei lavori, fonti di letteratura, informazioni di pubblicazioni ufficiali nonchè dati storici.
- Si ricorrerà alla medesima impostazione di analisi in caso di formulazione di nuove voci di prezzo diverse da quelle già presenti.
- Per tutte le voci o lavorazioni non presenti nell'elenco compensi si farà riferimento al Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Regione Campania 2024 (Delibera di Giunta regionale n.04 del 10/01/2024 pubblicata sul B.U.R.C. n.07 del 16.01.2024) a cui andrà applicato lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara.
- Le voci di prezzo esposte sono state determinate tenendo conto delle spese generali nella misura del 17% e degli utili d'impresa nella misura del 10%.
- Le voci di prezzo esposte vanno considerate al netto dell'I.V.A.
- Ove il prezziario regionale venga utilizzato per la stima dei costi della sicurezza, i prezzi unitari andranno scorporati della quota di utile pari al 3% in quanto, trattandosi di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta in sede di offerta, sono sottratti alla logica concorrenziale di mercato.
- Le voci di prezzo esposte relativamente ai materiali sono da intendersi riferiti a forniture a piè d'opera

2) Precisazioni ai fini della corretta applicazione delle voci di prezzo dell'elenco compensi.

- Le indicazioni che riportano il DN sono da intendersi per Diametro Nominale
- Per "riparazione con inserimento tronchetto" si intende la sostituzione con un tratto di nuova tubazione di lunghezza sino ad 1 m.
- Laddove nell'elenco compensi sia presente la voce di prezzo per una "lavorazione a corpo" prevale rispetto alla contabilizzazione a misura sulla base dei prezzi riportati nell'elenco compensi, salvo istanza dell'operatore economico, motivata da un eventuale scostamento (superiore al 30% in più o in meno) rispetto alla voce a corpo, formulata in corso d'opera ed accettata dalla stazione appaltante.

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
1	Risorse Umane	CRU01	Operaio Specializzato	M	38,50 €	Euro trentotto/50
2	Risorse Umane	CRU02	Operaio qualificato	M	35,50 €	Euro trentacinque/50
3	Risorse Umane	CRU03	Operaio comune	M	32,00 €	Euro trentadue/00
4	Noli	C01	Prestazione a nolo di autocarro fino a 75 q.li, compreso conducente, per il trasporto di attrezzatura, idoneo anche al trasporto di merci (materiale inerte, di risulta, ecc.) e idoneo per il trasporto delle seguenti attrezzature: gruppo elettrogeno, compressore, motopompa da 800 lt/min, attrezzi portatili, segnaletica stradale, attrezzature idonee al taglio, foratura e filettatura di tubazione in acciaio, ecc (compreso carburante, assicurazione, manutenzione periodica)	H	38,00 €	Euro trentotto/00
5	Noli	C02	NOLO A FREDDO: Gruppo elettrogeno diesel fino a 6 kW. Compreso di tutti gli oneri (carburante, manutenzione periodica, ecc.)	H	14,50 €	Euro quattordici/50
6	Noli	C03	NOLO A FREDDO: Gruppo elettrogeno diesel fino a 6 kW, compreso uso di ulteriore attrezzatura (pompa, martello demolitore, fresa, trapano, ecc). Compreso di tutti gli oneri (carburante, manutenzione periodica, ecc.)	H	28,00 €	Euro ventotto/00
7	Noli	C04	NOLO A FREDDO: Prestazione a nolo di decespugliatore compreso materiali di consumo e quant'altro necessario ad effettuare pulizia cespugli, ecc.	H	9,00 €	Euro nove/00
8	Noli	C05	NOLO A FREDDO: Prestazione a nolo di escavatore cingolato fino a 50 q.li o bobcat o terna o minipala (considerato il mezzo all'opera e/o fermo per realizzare lo scavo necessario alla riparazione ed il rinterro)	H	28,54 €	Euro ventotto/54
9	Noli	C06	NOLO A FREDDO: Prestazione a nolo di escavatore cingolato fino a 150 q.li o di autocarro con gru/cestello, (considerato il mezzo all'opera e/o fermo per realizzare lo scavo necessario alla riparazione ed il rinterro)	H	44,47 €	Euro quarantaquattro/47
10	Chiamata (non dovuta su imprese contrattualizzate)	C07	Intervento in disponibilità feriale. Compenso per il trasporto e ritrasporto di mezzo meccanico dalla Sede operativa al luogo di impiego e viceversa da corrispondere per il primo intervento commissionato nella giornata.	cad	50,00 €	Euro cinquanta/00
11	Chiamata (non dovuta su imprese contrattualizzate)	C07bis	Intervento in disponibilità feriale. Compenso per il trasporto e ritrasporto di mezzo meccanico dal cantiere al luogo di impiego e viceversa da corrispondere per ogni intervento commissionato nella medesima giornata, successivo al primo.	cad	25,00 €	Euro venticinque/00
12	Chiamata	C07tris	Maggiorazione su intervento in disponibilità festivo. Da corrispondersi in aggiunta al compenso per il trasporto e ritrasporto di mezzo meccanico dal cantiere al luogo di impiego e viceversa (di cui alle Voci C07 e C07bis)	cad	25,00 €	Euro venticinque/00
13	Chiamata	C07quater	Maggiorazione su intervento in disponibilità notturno. Da corrispondersi in aggiunta al compenso per il trasporto e ritrasporto di mezzo meccanico dal cantiere al luogo di impiego e viceversa (di cui alle Voci C07 e C07bis)	cad	100,00 €	Euro cento/00
14	Fornitura e posa materiali	C8	Fornitura in opera entro scavo già eseguito di sabbia per rinfianco tubazione sottoposta ad intervento di riparazione... misurata entro scavo effettivamente realizzato e compreso manodopera.	mc	46,50 €	Euro quarantasei/50
15	Fornitura e posa materiali	C9	Fornitura in opera entro scavo già eseguito di misto granulare stabilizzato per rinfianco tubazione sottoposta ad intervento di riparazione... misurata entro scavo effettivamente realizzato	mc	24,00 €	Euro ventiquattro/00
16	Fornitura e posa materiali	C10	Fornitura in opera di misto cementato per ripristino del piano viabile sottoposto ad intervento di scavo, necessario alla riparazione di rete idrica, per uno spessore massimo di 30 cm.	mc	62,50 €	Euro sessantadue/50
17	Ripristino pavimentazione in asfalto in sacchi	C11	Ripristino di sede stradale in asfalto, compreso il profilo dell'asfalto mediante taglio con idonea macchina, la stesa dall'asfalto in sacchi, la rullatura e quanto necessario per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte, per superfici non superiori a 3,00 mq. Per uno spessore reso di 1,00 cm	a sacco	13,50 €	Euro tredici/50

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
18	Ripristino pavimentazione in conglomerato bituminoso	C12	Ripristino Definitivo della sede stradale in conglomerato bituminoso . E' comprensivo delle seguenti fasi lavorative: -Taglio,fresatura e/o disfacimento della preesistente struttura bituminosa (ripristino provvisorio) di spessore sino a cm. 3, in virtù anche della prescrizioni impartite dai proprietari della sede stradale (es. comunale, provinciale, ANAS etc.), con impiego,anche, di mezzi meccanici; - Spandimentodimento di emulsione bituminosa; - Strato di usura (tappetino bituminoso) di spessore sino a cm. 3,00, compreso stendimento con vibrofinitrice e cilindrato con rulli; - Trasporto a discarica autorizzata di materiale di risulta escluso gli oneri di smaltimento; - Oneri di smaltimento comprovati da bolla di smaltimento conforme ai disposti legislativi; - Ogni altro onere e magistero per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso il ripristino della segnaletica stradale esistente conformemente al codice della strada (es. striscie, scritte, indicazioni, zebrature, etc.)	mq	16,00 €	Euro sedici/00
19	Ripristino pavimentazione in calcestruzzo	C13	Ripristino di sede stradale in calcestruzzo, compreso il profilo mediante taglio con idonea macchina, la fornitura e la stesa del calcestruzzo dosato con q.li 2.50 di cemento e quanto necessario per rendere il lavoro a perfetta regola d'arte. Per uno spessore reso di 1,00 cm	mq	10,50 €	Euro dieci/50
20	Ripristino pavimentazione con basoli, cubetti o mattonelle	C14	Ripristino Definitivo della sede stradale pavimentata con "basoli, cubetti o mattonelle di qualsiasi tipo" e simili . E' comprensivo delle seguenti fasi lavorative: -Scavo per la formazione del cassonetto stradale per una profondità da 30 a 45 cm dal piano stradale, getto di sottofondo in cls armato con rete elettrosaldata da Ø 8 mm. maglia da cm. 20 x 20 dello spessore da 15 cm, uno strato di sabbia di frantoio miscelata a secco con cemento in ragioni di ql. 3 per ogni mc. di sabbia per uno spessore di 10 cm., riponitura della pavimentazione con i materiali precedentemente rimossi, previa opportuna rilavoratura degli assetti, e/o rimpiazzo di parte di essi, di spessore di 10/15 cm.in funzione del tipo (basoli, cubetti, piastrelle, lastricati ecc.),sigillatura delle connesure; - Prelievo, carico su automezzo e trasporto sino alla discarica autorizzata di materiale di risulta; - Ogni altro onere e magistero per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte, compreso il ripristino della segnaletica stradale esistente conformemente al codice della strada (es. striscie, scritte, indicazioni, zebrature, etc.) PER INTERVENTO CON VOLUME DI SCAVO OLTRE I MC 2,00, PAGATO A MQ.	mq	102,50 €	Euro centodue/50
21	Fornitura e posa materiali	C15	Fornitura e posa in opera di anello prefabbricato in calcestruzzo vibrato tipo pesante 200x200x90. Anello costituito da un parallelepipedo cavo con soletta di fondo a pianta quadrata e pareti con bordo superiore predisposto per innesto anelli di prolunga e/o soletta di copertura, compreso la sigillatura dei giunti con malta idraulica e del foro di innesto della tubazione, ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.	cad	1.568,00 €	Euro millecinquentesessantotto/00
22	Fornitura e posa materiali	C16	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrato tipo pesante 200x200x100 (pareti 15 cm e fondo 10 cm). Pozzetto costituito da un parallelepipedo cavo con soletta di fondo a pianta quadrata e pareti con bordo superiore predisposto per innesto anelli di prolunga e/o soletta di copertura, compreso la sigillatura dei giunti con malta idraulica e del foro di innesto della tubazione, ed ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.	cad	1.923,00 €	Euro millenovecentoventitre/00

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
23	Fornitura e posa materiali	C17	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 230x230 cm	cad	1.455,00 €	Euro millequattrocentocinquantacinque/00
24	Fornitura e posa materiali	C18	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato a cm 50 fino a lato cm 120 posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 250x250 cm	cad	1.682,00 €	Euro milleseicentottantadue/00
25	Fornitura e posa materiali	C19	<p>Rimozione e rimissione in opera di chiusino o griglia di qualsiasi materiale, necessario per lo spostamento in quota ed il conseguente livellamento con la pavimentazione stradale esistente e/o futura, compreso la rimozione del manufatto, la maneggiatura, le opere murarie occorrenti per la messa a quota, l'impiego di malta tissotropica a ritiro controllato, a presa ed indurimento rapidi, per la riparazione del calcestruzzo ed il fissaggio di pozzetti, chiusini stradali ed arredi urbani, impastata con idonei inerti e sabbia; compreso, altresì, la ricostruzione della soletta esistente fino ad una superficie di 0.25 mq con la malta di cui sopra, la fornitura e posa in opera di tondini di acciaio FeB44K, il conglomerato bituminoso in sacchi per il ripristino definitivo della pavimentazione, le opere provvisoriale, i mezzi meccanici occorrenti, la manodopera, la fornitura e posa in opera di tutti i materiali.</p> <p>Sono compresi nel presente articolo, anche i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prelievo, carico su automezzo e trasporto sino alla discarica autorizzata di materiale di risulta; - Disagio per la presenza di sottoservizi di ogni tipologia, e a qualsiasi altezza; - Aggottamento e allontanamento delle eventuali acque, anche luride, presenti nello scavo; - Oneri di smaltimento comprovati da bolla di smaltimento conforme ai disposti legislativi; - Ripristino della segnaletica stradale esistente conformemente al codice della strada; - Ogni eventuale onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. 	cad	239,00 €	Euro duecentotrentanove/00

Num	Tipologia	Codifica CONSAC	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
26	Scavo e ripristino con miniescavatore su sterrato, esclusa riparazione	C20_sterr	<p>Saggio per ricerca perdita idrica e/o fognaria con miniescavatore, per mc di scavo, su sterrato o cunetta. Sono comprese le seguenti fasi lavorative:</p> <p>Apertura della sezione di scavo mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taglio, opportunamente squadrate; - Scavo a sezione obbligata su sede stradale di qualsiasi forma e tipologia di roccia, per qualsiasi natura della stessa eseguito a mano e/o con ausilio di mezzo meccanico. <p>Ricostruzione della sezione di scavo, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e posa di sabbione per rinfianchi delle condotte idriche per spessore di almeno 20 cm sia sopra che sotto la condotta, rinterro fino a 40 cm. dalla quota finita della sede stradale, con materiale proveniente dallo scavo, (se idoneo), ben asciutto, vagliato e costipato ogni 30 cm. di spessore oppure con materiale proveniente da cave di prestito opportunamente costipato, oppure con misto cementato; - Ripristino della sede stradale mediante la fornitura e posa di strato di misto granulometrico stabilizzato proveniente da cava di sp. 30 cm. mescolato con Kg 25 (n.1 sacco) di cemento in polvere classe R325 per ogni mc di misto; <p>Sono compresi nel presente articolo, anche i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prelievo, carico su automezzo e trasporto sino alla discarica autorizzata di materiale di risulta; - Demolizione di eventuali strutture in cls per la messa a nudo della tubazione; puntellatura del cavo; - Disagio per la presenza di sottoservizi di ogni tipologia, e a qualsiasi altezza; - Aggottamento e allontanamento delle eventuali acque, anche luride, presenti nello scavo; - Oneri di smaltimento comprovati da bolla di smaltimento conforme ai disposti legislativi; - Disagi per eventuali interventi da eseguirsi con tubazione in carico; - gli eventuali fermi cantiere per attese varie di qualsiasi tipo fino ad un massimo di 3 ore - Ripristino della segnaletica stradale esistente conformemente al codice della strada; - Ogni eventuale onere e magistero per rendere libera la tubazione su cui operare e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. <p>La quantificazione dello scavo verrà effettuata con la misurazione del volume dello stesso.</p>	mc	179,00 €	Euro centosettantanove/00

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
27	Scavo e ripristino con escavatore q.li 150 su sterrato, esclusa riparazione	C20_sterr02	<p>Saggio per ricerca perdita idrica e/o fognaria con escavatore max 150 q.li, per mc di scavo, su sterrato. Saggio per ricerca perdita idrica e/o fognaria, su sede stradale sterrata o cunetta. Sono comprese le seguenti fasi lavorative:</p> <p>Apertura della sezione di scavo mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taglio, opportunamente squadrato; - Scavo a sezione obbligata su sede stradale di qualsiasi forma e tipologia di roccia, per qualsiasi natura della stessa eseguito a mano e/o con ausilio di mezzo meccanico. <p>Ricostruzione della sezione di scavo, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e posa di sabbione per rinfianchi delle condotte idriche per spessore di almeno 20 cm sia sopra che sotto la condotta, rinterro fino a 40 cm. dalla quota finita della sede stradale, con materiale proveniente dallo scavo, (se idoneo), ben asciutto, vagliato e costipato ogni 30 cm. di spessore oppure con materiale proveniente da cave di prestito opportunamente costipato, oppure con misto cementato; - Ripristino sede stradale mediante la fornitura e posa di strato di misto granulometrico stabilizzato proveniente da cava di sp. 30 cm. mescolato con Kg 25 (n.1 sacco) di cemento in polvere classe R325 per ogni mc di misto; <p>Sono compresi nel presente articolo, anche i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prelievo, carico su automezzo e trasporto sino alla discarica autorizzata di materiale di risulta; - Demolizione di eventuali strutture in cls per la messa a nudo della tubazione; puntellatura del cavo; - Disagio per la presenza di sottoservizi di ogni tipologia, e a qualsiasi altezza; - Aggottamento e allontanamento delle eventuali acque, anche luride, presenti nello scavo; - Oneri di smaltimento comprovati da bolla di smaltimento conforme ai disposti legislativi; - Disagi per eventuali interventi da eseguirsi con tubazione in carico; - gli eventuali fermi cantiere per attese varie di qualsiasi tipo fino ad un massimo di 3 ore - Ripristino della segnaletica stradale esistente conformemente al codice della strada; - Ogni eventuale onere e magistero per rendere libera la tubazione su cui operare e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. <p>La quantificazione dello scavo verrà effettuata con la misurazione del volume dello stesso.</p>	mc	245,00 €	Euro duecentoquarantacinque/00

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
28	Scavo e ripristino con miniescavatore su pavimentato, esclusa riparazione	C20_pavim	<p>Saggio per ricerca perdita idrica e/o fognaria con miniescavatore, per mc di scavo, su qualsiasi tipologia di pavimentazione stradale. Saggio per ricerca perdita idrica su sede stradale di qualsiasi tipologia. Sono comprese le seguenti fasi lavorative:</p> <p>Apertura della sezione di scavo mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taglio, opportunamente squadrate, disfacimento di conglomerato bituminoso, rimozione di basoli, demolizione di massetto di fondazione e di fondazione di sede stradale in misto; - Scavo a sezione obbligata su sede stradale di qualsiasi forma e tipologia di roccia, per qualsiasi natura della stessa eseguito a mano e/o con ausilio di mezzo meccanico. <p>Ricostruzione della sezione di scavo, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e posa di sabbione per rinfiocchi delle condotte idriche per spessore di almeno 20 cm sia sopra che sotto la condotta, rinterro fino a 40 cm. dalla quota finita della sede stradale, con materiale proveniente dallo scavo, (se idoneo), ben asciutto, vagliato e costipato ogni 30 cm. di spessore oppure con materiale proveniente da cave di prestito opportunamente costipato, oppure con misto cementato; - Ripristino della sede stradale bitumata, mediante la fornitura e posa di strato di misto granulometrico stabilizzato proveniente da cava di sp. 30 cm. mescolato con Kg 25 (n.1 sacco) di cemento in polvere classe R325 per ogni mc di misto e successiva fornitura e posa di strato di asfalto a freddo e/o a caldo per uno spessore di cm. 5; <p>Sono compresi nel presente articolo, anche i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prelievo, carico su automezzo e trasporto sino alla discarica autorizzata di materiale di risulta; - Demolizione di eventuali strutture in cls per la messa a nudo della tubazione; puntellatura del cavo; - Disagio per la presenza di sottoservizi di ogni tipologia, e a qualsiasi altezza; - Aggottamento e allontanamento delle eventuali acque, anche luride, presenti nello scavo; - Oneri di smaltimento comprovati da bolla di smaltimento conforme ai disposti legislativi; - Disagi per eventuali interventi da eseguirsi con tubazione in carico; - gli eventuali fermi cantiere per attese varie di qualsiasi tipo fino ad un massimo di 3 ore - Ripristino della segnaletica stradale esistente conformemente al codice della strada; - Ogni eventuale onere e magistero per rendere libera la tubazione su cui operare e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. <p>La quantificazione dello scavo verrà effettuata con la misurazione del volume dello stesso.</p>	mc	217,00 €	Euro duecentodiciassette/00

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
29	Scavo e ripristino con escavatore q.li 150 su pavimentato, esclusa riparazione	C20_pavim02	<p>Saggio per ricerca perdita idrica e/o fognaria con escavatore max 150 q.li, per mc di scavo, su qualsiasi tipologia di pavimentazione stradale. Saggio per ricerca perdita idrica su sede stradale di qualsiasi tipologia, Sono comprese le seguenti fasi lavorative:</p> <p>Apertura della sezione di scavo mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Taglio, opportunamente squadrate, disfacimento di conglomerato bituminoso, rimozione di basoli, demolizione di massetto di fondazione e di fondazione di sede stradale in misto; - Scavo a sezione obbligata su sede stradale di qualsiasi forma e tipologia di roccia, per qualsiasi natura della stessa eseguito a mano e/o con ausilio di mezzo meccanico. <p>Ricostruzione della sezione di scavo, mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e posa di sabbione per rinfianchi delle condotte idriche per spessore di almeno 20 cm sia sopra che sotto la condotta, rinterro fino a 40 cm. dalla quota finita della sede stradale, con materiale proveniente dallo scavo, (se idoneo), ben asciutto, vagliato e costipato ogni 30 cm. di spessore oppure con materiale proveniente da cave di prestito opportunamente costipato, oppure con misto cementato; - Ripristino della sede stradale bitumata, mediante la fornitura e posa di strato di misto granulometrico stabilizzato proveniente da cava di sp. 30 cm. mescolato con Kg 25 (n.1 sacco) di cemento in polvere classe R325 per ogni mc di misto e successiva fornitura e posa di strato di asfalto a freddo e/o a caldo per uno spessore di cm. 5; <p>Sono compresi nel presente articolo, anche i seguenti oneri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prelievo, carico su automezzo e trasporto sino alla discarica autorizzata di materiale di risulta; - Demolizione di eventuali strutture in cls per la messa a nudo della tubazione; puntellatura del cavo; - Disagio per la presenza di sottoservizi di ogni tipologia, e a qualsiasi altezza; - Aggottamento e allontanamento delle eventuali acque, anche luride, presenti nello scavo; - Oneri di smaltimento comprovati da bolla di smaltimento conforme ai disposti legislativi; - Disagi per eventuali interventi da eseguirsi con tubazione in carico; - gli eventuali fermi cantiere per attese varie di qualsiasi tipo fino ad un massimo di 3 ore - Ripristino della segnaletica stradale esistente conformemente al codice della strada; - Ogni eventuale onere e magistero per rendere libera la tubazione su cui operare e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. <p>La quantificazione dello scavo verrà effettuata con la misurazione del volume dello stesso.</p>	mc	275,00 €	Euro duecentosettantacinque/00
30	Trasporto a discarica	C21	Carico e trasporto a discarica autorizzata di materiale di risulta, compreso ogni onere.	mc	15,50 €	Euro quindici/50
31	Riparazione PEAD DN 20-DN50. Materiali forniti da S.A.	C22	Riparazione rottura di tubazione in PEAD, mediante il taglio e l'inserimento dei giunti. Con materiali forniti dall'Amministrazione appaltante. Per DN da 20 a DN 50	cad	25,00 €	Euro venticinque/00
32	Riparazione PEAD DN 63-DN125. Materiali forniti da S.A.	C23	Riparazione rottura di tubazione in PEAD, mediante il taglio e l'inserimento dei giunti. Con materiali forniti dall'Amministrazione appaltante. Per DN da 63 a DN 125	cad	46,50 €	Euro quarantasei/50
33	Riparazione Ferro zincato/plastica da 1/2" a 3". Materiali forniti da S.A.	C24	Riparazione rottura di tubazione in FERRO ZINCATO o PLASTICA, mediante il taglio la filettatura e l'inserimento del manicotto. con materiali forniti dall'Amministrazione appaltante. Per diametri da 1/2" a 3"	cad	36,00 €	Euro trentasei/00

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
34	Riparazione GHISA DN 50-DN100. Materiali forniti da O.E.	C25	Riparazione rottura di tubazione in GHISA, mediante il taglio e l'inserimento dei giunti, con materiali forniti dall'Operatore economico. Per DN da 50 a DN 100	cad	158,00 €	Euro centocinquantotto/00
35	Riparazione GHISA DN 125-DN300. Materiali forniti da O.E.	C26	Riparazione rottura di tubazione in GHISA, mediante il taglio e l'inserimento dei giunti. Con materiali forniti dall'Operatore economico. Per DN da 125 a DN 300	cad	245,00 €	Euro duecentoquarantacinque/00
36	Riparazione ACCIAIO. Sino a DN200	C27	Intervento di riparazione su tubazione in acciaio, con chiusura di uno o più fori o tagli, ubicati nella medesima nicchia di scavo, mediante inserimento di piastra, compreso materiale. Per tubazioni di diametro fino a 200 mm	cad	200,00 €	Euro duecento/00
37	Riparazione ACCIAIO. Oltre a DN200	C28	Intervento di riparazione su tubazione in acciaio, con chiusura di uno o più fori o tagli, ubicati nella medesima nicchia di scavo, mediante inserimento di piastra, compreso materiale. Per tubazioni di diametro oltre a 200 mm	cad	239,00 €	Euro duecentotrentanove/00
38	Riparazione con tronchetto in ACCIAIO. Fino a DN200	C29	Intervento di riparazione su tubazione in acciaio, a seguito di distacco delle barre tale da necessitare l'inserimento di un tronchetto di nuova condotta, fornito in opera dall'Operatore economico. Per tubazioni di diametro fino a 200 mm	cad	271,00 €	Euro duecentosettantuno/00
39	Riparazione con tronchetto in ACCIAIO. Oltre a DN200	C30	Intervento di riparazione su tubazione in acciaio, a seguito di distacco delle barre tale da necessitare l'inserimento di un tronchetto di nuova condotta, fornito in opera dall'Operatore economico. Per tubazioni di diametro oltre a 200 mm	cad	297,00 €	Euro duecentonovantasette/00

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
40	Scavo e ripristino con miniescavatore, compresa la riparazione con materiali forniti dall'O.E.	C31	<p>Esecuzione dello scavo e riparazione di perdita idrica e/o fognaria con miniescavatore, per mc di scavo, su qualsiasi tipologia di pavimentazione stradale. Esecuzione di interventi di manutenzione su condotta idrica e/o fognaria di qualsiasi diametro e materiale, con uso di miniescavatore 50 q.li, per mc di scavo. Le opere consisteranno nell'eseguire scavi: per l'individuazione e la riparazione di dispersioni e/o rotture, sia nelle reti idriche che fognarie, mediante interventi di tipo puntuale e/o comportanti il taglio e la rimozione della tubazione danneggiata e l'inserimento di un nuovo tratto di tubo; per la realizzazione di altri interventi manutentivi di tipo puntuale nelle reti idriche (inserimento/sostituzione di saracinesche, rubinetti, collari di presa, accessori per la manovra delle apparecchiature interrante); per l'esecuzione di allacci di nuove tubazioni alla rete idrica esistente. Sono compresi e remunerati nel prezzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il taglio del conglomerato bituminoso; - la demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, compresi i marciapiedi, e dell'eventuale sottofondo in conglomerato cementizio anche armato; - la rimozione della pavimentazione stradale in materiale lapideo eseguita a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compresi gli oneri dell'allontanamento e dell'accatastamento del materiale di recupero; - l'effettuazione di uno o più scavi per l'individuazione e per la riparazione del danno (compresa l'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la formazione di eventuali gradoni, per la profilatura delle pareti, ecc.) eseguiti con escavatore e/o miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o località, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'aggottamento dell'acqua di qualsiasi provenienza mediante emungimento dall'interno della sezione di scavo; - gli oneri e le soggezioni per la presenza di servizi pubblici e privati interferenti e per la loro eventuale riparazione, compresi la fornitura dei materiali occorrenti e lo scavo a mano in prossimità dei sottoservizi; - la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto; - il rinterro degli scavi, compresa la fornitura, da eseguire con materiale idoneo secondo il regolamento cavi vigente o le prescrizioni indicate dalla D.L.; - il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale, eseguito secondo le disposizioni imposte dall'Ente gestore della strada, fino alla quota stradale preesistente; - la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in conglomerato cementizio anche armato; - l'eventuale ripristino provvisorio con asfalto a freddo e/o a caldo; - gli eventuali maggiori oneri di demolizione, scavo e trasporto a discarica per la predisposizione al ripristino dello strato più superficiale della pavimentazione stradale; - gli eventuali fermi cantiere per attese varie di qualsiasi tipo fino ad un massimo di 180 min.; - gli oneri per l'attività di ricerca ed individuazione della perdita effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee e, nei casi eccezionali ordinati dalla D.L., per eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica, anche in affiancamento a personale della Committente; la pulizia della sede stradale; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; - l'esecuzione delle opere idrauliche e la relativa fornitura dei materiali occorrenti. <p>Al fine dell'applicazione dei prezzi relativi alle varie fasce di volume di scavi, nel corso delle lavorazioni dovranno essere scattate fotografie digitali, da allegare al relativo Ordinativo di lavoro, da cui si dovrà rilevare in modo chiaro ed inequivocabile il luogo oggetto di intervento, il diametro della tubazione</p>	mc	228,00 €	Euro duecentoventotto/00

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
41	Scavo e ripristino con escavatore q.li 150, compresa la riparazione con materiali forniti dall'O.E.	C31bis	<p>Eliminazione di perdita idrica su condotta idrica e/o fognaria con uso di escavatore 150 q.li, per mc di scavo, su qualsiasi tipologia di pavimentazione stradale. Esecuzione di interventi di manutenzione su condotta idrica e/o fognaria di qualsiasi diametro e materiale, con uso di escavatore 150 q.li, per mc di scavo. Le opere consisteranno nell'eseguire scavi: per l'individuazione e la riparazione di dispersioni e/o rotture, sia nelle reti idriche che fognarie, mediante interventi di tipo puntuale e/o comportanti il taglio e la rimozione della tubazione danneggiata e l'inserimento di un nuovo tratto di tubo; per la realizzazione di altri interventi manutentivi di tipo puntuale nelle reti idriche (inserimento/sostituzione di saracinesche, rubinetti, collari di presa, accessori per la manovra delle apparecchiature interrare); per l'esecuzione di allacci di nuove tubazioni alla rete idrica esistente. Sono compresi e remunerati nel prezzo:</p> <p>- il taglio del conglomerato bituminoso; - la demolizione della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo, compresi i marciapiedi, e dell'eventuale sottofondo in conglomerato cementizio anche armato; - la rimozione della pavimentazione stradale in materiale lapideo eseguita a mano e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, compresi gli oneri dell'allontanamento e dell'accatastamento del materiale di recupero; - l'effettuazione di uno o più scavi per l'individuazione e per la riparazione del danno (compresa l'eventuale maggior larghezza per accogliere le armature di contenimento delle pareti dello scavo, per la formazione di eventuali gradoni, per la profilatura delle pareti, ecc.) eseguiti con escavatore e/o miniescavatore e/o a mano, su qualsiasi tipo di strada e/o località, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina; - l'aggottamento dell'acqua di qualsiasi provenienza mediante emungimento dall'interno della sezione di scavo; - gli oneri e le soggezioni per la presenza di servizi pubblici e privati interferenti e per la loro eventuale riparazione, compresi la fornitura dei materiali occorrenti e lo scavo a mano in prossimità dei sottoservizi; - la sistemazione dei materiali di risulta al fianco del cavo, il loro carico sui mezzi ed il trasporto a discarica autorizzata comprensivo di tutti gli oneri di discarica per le diverse tipologie di materiale di rifiuto; - il rinterro degli scavi, compresa la fornitura, da eseguire con materiale idoneo secondo il regolamento cavi vigente o le prescrizioni indicate dalla D.L.; - il ripristino provvisorio della pavimentazione stradale, eseguito secondo le disposizioni imposte dall'Ente gestore della strada, fino alla quota stradale preesistente; - la ricostruzione dell'eventuale sottofondo in conglomerato cementizio anche armato; - l'eventuale ripristino provvisorio con asfalto a freddo e/o a caldo; - gli eventuali maggiori oneri di demolizione, scavo e trasporto a discarica per la predisposizione al ripristino dello strato più superficiale della pavimentazione stradale; - gli eventuali fermi cantiere per attese varie di qualsiasi tipo fino ad un massimo di 180 min.; - gli oneri per l'attività di ricerca ed individuazione della perdita effettuata con personale specializzato e con apparecchiature idonee e, nei casi eccezionali ordinati dalla D.L., per eventuali operazioni di chiusura e riapertura degli organi di manovra della rete idrica, anche in affiancamento a personale della Committente; la pulizia della sede stradale; ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte; - l'esecuzione delle opere idrauliche e la relativa fornitura dei materiali occorrenti.</p> <p>Al fine dell'applicazione dei prezzi relativi alle varie fasce di volume di scavi, nel corso delle lavorazioni dovranno essere scattate fotografie digitali, da allegare al relativo Ordinativo di lavoro, da cui si dovrà rilevare in modo chiaro ed inequivocabile il luogo oggetto di intervento, il diametro della tubazione</p>	mc	286,00 €	Euro duecentoottantasei/00

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
42	Realizzazione allaccio idrico	C32_pietra	Realizzazione di allaccio idrico da 1" per una lunghezza fino a 5,00 ml. Pavimentazione in pietra, singola utenza. RESTA ESCLUSO DAI LAVORI LA SOLA NICCHIA E GLI INTERVENTI MURARI PER ALLOCAZIONE. Allaccio tipo singola utenza su pavimentazione in pietra (esclusa autorizzazione Anas/Provincia/Comune). Realizzazione di allaccio idrico da 1" per una lunghezza complessiva (interrata) fino a ml 5,00, compreso di tubazione polietilene multistrato corazzato DN32 PN 25 interrata e fuori terra, collare di presa in carico idoneo alla condotta principale, valvola di derivazione a squadra, tubo protettore asta di manovra, chiusino in ghisa sferoidale, piastra di appoggio, raccorderia ed accessori. Si intendono compresi: il disfacimento e successivo ripristino provvisorio della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ed eventuali marciapiedi, lo scavo, il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, il rinterro, la demolizione, la rimozione ed il ripristino delle murature, dei marciapiedi e degli eventuali rivestimenti originari, la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici, lo stacco ed il riattacco dell'utenza, l'eventuale by-pass temporaneo dell'allaccio per garantire il servizio durante i lavori.	CAD	1.007,36 €	Euro milleezerosette/36
43	Realizzazione allaccio idrico	C32_pietra_suppl	Realizzazione di allaccio idrico da 1", pavimentazione in pietra, singola utenza. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI €/ml 138,00	ml	138,00 €	Euro centotrentotto/00
44	Realizzazione allaccio idrico	C32_CLS	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: Pavimentazione in CLS, singola utenza. RESTA ESCLUSO DAI LAVORI LA SOLA NICCHIA E GLI INTERVENTI MURARI PER ALLOCAZIONE. Allaccio tipo singola utenza su pavimentazione in CLS (esclusa autorizzazione Anas/Provincia/Comune). Realizzazione di allaccio idrico da 1" per una lunghezza complessiva (interrata) fino a ml 5,00, compreso di tubazione polietilene multistrato corazzato DN32 PN 25 interrata e fuori terra, collare di presa in carico idoneo alla condotta principale, valvola di derivazione a squadra, tubo protettore asta di manovra, chiusino in ghisa sferoidale, piastra di appoggio, raccorderia ed accessori. Si intendono compresi: il disfacimento e successivo ripristino provvisorio della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ed eventuali marciapiedi, lo scavo, il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, il rinterro, la demolizione, la rimozione ed il ripristino delle murature, dei marciapiedi e degli eventuali rivestimenti originari, la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici, lo stacco ed il riattacco dell'utenza, l'eventuale by-pass temporaneo dell'allaccio per garantire il servizio durante i lavori.	CAD	707,58 €	Euro settecentosette/58
45	Realizzazione allaccio idrico	C32_CLS_suppl	Realizzazione di allacciamento idrico da 1", pavimentazione in CLS, singola utenza. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI €/ml 78,00	CAD	78,00 €	Euro settantotto/00

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
46	Realizzazione allaccio idrico	C32_AS F_Com	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: Pavimentazione in ASFALTO, strada COMUNALE, singola utenza. RESTA ESCLUSO DAI LAVORI LA SOLA NICCHIA E GLI INTERVENTI MURARI PER ALLOCAZIONE. Allaccio tipo singola utenza su pavimentazione in Asfalto (esclusa autorizzazione Anas/Provincia/Comune). Realizzazione di allaccio idrico da 1" per una lunghezza complessiva (interrata) fino a ml 5,00, compreso di tubazione polietilene multistrato corazzato DN32 PN 25 interrata e fuori terra, collare di presa in carico idoneo alla condotta principale, valvola di derivazione a squadra, tubo protettore asta di manovra, chiusino in ghisa sferoidale, piastra di appoggio, raccorderia ed accessori. Si intendono compresi: il disfacimento e successivo ripristino provvisorio della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ed eventuali marciapiedi, lo scavo, il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, il rinterro, la demolizione, la rimozione ed il ripristino delle murature, dei marciapiedi e degli eventuali rivestimenti originari, la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici, lo stacco ed il riattacco dell'utenza, l'eventuale by-pass temporaneo dell'allaccio per garantire il servizio durante i lavori.	CAD	757,58 €	Euro settecentocinquantesette/58
47	Realizzazione allaccio idrico	C32_AS F_Com_suppl	Realizzazione di allacciamento idrico da 1". Pavimentazione in ASFALTO, strada COMUNALE, singola utenza. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI €/ml 198,00	CAD	198,00 €	Euro centonovantotto/00
48	Realizzazione allaccio idrico	C32_ASF_Prov	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: Pavimentazione in ASFALTO, strada PROVINCIALE/ANAS singola utenza. RESTA ESCLUSO DAI LAVORI LA SOLA NICCHIA E GLI INTERVENTI MURARI PER ALLOCAZIONE. Allaccio tipo singola utenza su pavimentazione in Asfalto (esclusa autorizzazione Anas/Provincia/Comune). Realizzazione di allaccio idrico da 1" per una lunghezza complessiva (interrata) fino a ml 5,00, compreso di tubazione polietilene multistrato corazzato DN32 PN 25 interrata e fuori terra, collare di presa in carico idoneo alla condotta principale, valvola di derivazione a squadra, tubo protettore asta di manovra, chiusino in ghisa sferoidale, piastra di appoggio, raccorderia ed accessori. Si intendono compresi: il disfacimento e successivo ripristino provvisorio della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ed eventuali marciapiedi, lo scavo, il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, il rinterro, la demolizione, la rimozione ed il ripristino delle murature, dei marciapiedi e degli eventuali rivestimenti originari, la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici, lo stacco ed il riattacco dell'utenza, l'eventuale by-pass temporaneo dell'allaccio per garantire il servizio durante i lavori.	CAD	882,58 €	Euro ottocentoottantadue/58
49	Realizzazione allaccio idrico	C32_ASF_Prov_suppl	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: Pavimentazione in ASFALTO, strada PROVINCIALE/ANAS singola utenza. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI €/ml 123,00	CAD	123,00 €	Euro centoventitre/00

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
50	Realizzazione allaccio idrico	C32_terr	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: su terreno, singola utenza. RESTA ESCLUSO DAI LAVORI LA SOLA NICCHIA E GLI INTERVENTI MURARI PER ALLOCAZIONE. Allaccio tipo singola utenza su terreno (esclusa autorizzazione Anas/Provincia/Comune). Realizzazione di allaccio idrico da 1" per una lunghezza complessiva (interrata) fino a ml 5,00, compreso di tubazione polietilene multistrato corazzato DN32 PN 25 interrata e fuori terra, collare di presa in carico idoneo alla condotta principale, valvola di derivazione a squadra, tubo protettore asta di manovra, chiusino in ghisa sferoidale, piastra di appoggio, raccorderia ed accessori. Si intendono compresi: il disfaccimento e successivo ripristino provvisorio della pavimentazione stradale di qualsiasi tipo ed eventuali marciapiedi, lo scavo, il trasporto dei materiali di risulta a discarica controllata ed autorizzata e l'onere economico derivante, la realizzazione del letto di posa ed il rinfianco della tubazione in sabbia, il rinterro, la demolizione, la rimozione ed il ripristino delle murature, dei marciapiedi e degli eventuali rivestimenti originari, la realizzazione di tutti i collegamenti idraulici, lo stacco ed il riattacco dell'utenza, l'eventuale by-pass temporaneo dell'allaccio per garantire il servizio durante i lavori.	CAD	557,58 €	Euro cinquecentocinquantesette/58
51	Realizzazione allaccio idrico	C32_terr_suppl	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: su terreno, singola utenza. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI €/ml 68,00	CAD	68,00 €	Euro sessantotto/00
52	Realizzazione allaccio idrico	C33_pietra	Realizzazione di allacciamento idrico da 2" fino a 5 ml: Pavimentazione in pietra, utenza multipla. SUPPLEMENTO PER OGNI UTENZA OLTRE LA PRIMA FINO A MAX 5 UTENZE €/CAD 120,00. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI € / ml 160,00	CAD	1.146,89 €	Euro millecentoquarantasei/89
53	Realizzazione allaccio idrico	C33_pietra_suppl	Realizzazione di allacciamento idrico da 2" fino a 5 ml: Pavimentazione in pietra, utenza multipla. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI € / ml 160,00	CAD	160,00 €	Euro centosessanta/00
54	Realizzazione allaccio idrico	C33_CLS	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: Pavimentazione in CLS, utenza multipla. SUPPLEMENTO PER OGNI UTENZA OLTRE LA PRIMA FINO A MAX 5 UTENZE €/CAD 120,00. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI € / ml 100,00	CAD	846,89 €	Euro ottocentoquarantasei/89
55	Realizzazione allaccio idrico	C33_CLS_suppl	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: Pavimentazione in CLS, utenza multipla. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI € / ml 100,00	CAD	100,00 €	Euro cento/00
56	Realizzazione allaccio idrico	C33_AS_F_Com	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: Pavimentazione in ASFALTO, strada COMUNALE, utenza multipla. SUPPLEMENTO PER OGNI UTENZA OLTRE LA PRIMA FINO A MAX 5 UTENZE €/CAD 120,00. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI € / ml 110,00	CAD	896,89 €	Euro ottocentonovantasei/89
57	Realizzazione allaccio idrico	C33_AS_F_Com	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: Pavimentazione in ASFALTO, strada COMUNALE, utenza multipla. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI € / ml 110,00	CAD	110,00 €	Euro centodieci/00
58	Realizzazione allaccio idrico	C33_AS_F_Prov	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: Pavimentazione in ASFALTO, strada PROVINCIALE/ANAS utenza multipla. SUPPLEMENTO PER OGNI UTENZA OLTRE LA PRIMA FINO A MAX 5 UTENZE €/CAD 120,00. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI € / ml 135,00	CAD	1.021,89 €	Euro milleventuno/89
59	Realizzazione allaccio idrico	C33_AS_F_Prov_suppl	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: Pavimentazione in ASFALTO, strada PROVINCIALE/ANAS utenza multipla. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI € / ml 135,00	CAD	135,00 €	Euro centotrentacinque/00

Num	Tipologia	Codifica CONSA C	DESCRIZIONE dell'ARTICOLO	U.M.	PREZZO (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)	Prezzo in lettere (Comprensivo di spese generali ed utili di impresa)
60	Realizzazione allaccio idrico	C33_terr	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: su terreno, utenza multipla. SUPPLEMENTO PER OGNI UTENZA OLTRE LA PRIMA FINO A MAX 5 UTENZE €/CAD 120,00. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI € / ml 70,00	CAD	696,89 €	Euro seicentonovantasei/89
61	Realizzazione allaccio idrico	C33_terr_suppl	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" fino a 5 ml: su terreno, utenza multipla. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI € / ml 70,00	CAD	70,00 €	Euro settanta/00
62	Realizzazione allaccio idrico	C33_suppl_ut	Realizzazione di allacciamento idrico da 1" a 2" su qualunque pavimentazione. SUPPLEMENTO PER OGNI UTENZA OLTRE LA PRIMA FINO A MAX 5 UTENZE.	CAD	120,00 €	Euro centoventi/00
63	Realizzazione allaccio fognario	C34	Realizzazione allacciamento fognario fino a ml 6,00. SUPPLEMENTO PER OGNI ML OLTRE I PRIMI 5 METRI € / ml 94,00	CAD	1.358,00 €	Euro milletrecentocinquantotto/00
64	Realizzazione allaccio fognario	C34bis	Compenso realizzazione allacciamento fognario oltre ml 6,00	A METRO	94,00 €	Euro novantaquattro/00
65		C35	FORNITURE A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO: Prezzo di acquisto attestato da fattura, maggiorato del 20% quale utile di impresa e spese generali)	CAD		
66	Oneri per la sicurezza	C_SIC_01	Compenso derivante da Onere per la sicurezza da applicare sui cantieri per interventi di scavo e riparazione di rete idrica. Compenso derivante da Onere per la sicurezza da applicare sui cantieri per interventi di scavo e riparazione di rete idrica. Intervento eseguito in aperta campagna.	M	25,50 €	Euro venticinque/50
67	Oneri per la sicurezza	C_SIC_02	Compenso derivante da Onere per la sicurezza da applicare sui cantieri per interventi di scavo e riparazione di rete idrica. Intervento eseguito su strada locale con poco traffico	M	29,00 €	Euro ventinove/00
68	Oneri per la sicurezza	C_SIC_03	Compenso derivante da Onere per la sicurezza da applicare sui cantieri per interventi di scavo e riparazione di rete idrica. Intervento eseguito su strada provinciale o con traffico sostenuto (uso di semafori)	M	33,00 €	Euro trentatre/00
69	Noli	C_101	Nolo di box bagno con vaso a sedere dim. 100x100 cm	30gg	55,00 €	Euro cinquantacinque/00
70	Noli	C_102	Nolo e posizionamento coppia semafori per il primo mese	30gg	99,10 €	Euro novantanove/10
71	Noli	C_103	Noli coni in gomma h. 30 cm	30gg	0,77 €	Euro zero/77
72	Noli	C_104	Nolo segnale mobile di preavviso con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza	30gg	64,13 €	Euro sessantaquattro/13